

某九年制学校建设工程技术经济指标分析（34）

工程总概况特征			
专业工程概况:	建筑专业（包括建筑，安装工程） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2023年12月）		
总建筑面积(m ²)	97873.84	地下总面积(m ²)	20376.07
地上总建筑面积(m ²)	77497.77	总高度(m)	49.75
室外总面积(m ²)	54652.98	园建面积(m ²)	30051.42
室外道路面积(m ²)	1034.84	绿化面积(m ²)	23566.72
其他说明	室外总面积包括园建、绿化、道路面积。		
地下室工程概况特征			
专业工程概况:	建筑专业（包括建筑，安装工程） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2023年12月）		
建筑面积(m ²)	16735.33	基础类型	旋挖桩（φ800/1000/1200）
层高	4.8	层数	地下1层
土方工程	一、二类土；机械开挖，人工辅助；余方运距暂按6km考虑	基坑支护	放坡、放坡+φ650@450三轴搅拌桩加固、土钉墙、D800mm旋挖成孔灌注桩
顶板厚度(mm)	非人防区域：250，局部为200、300、350、400； 人防区域：300，局部为200、250	底板厚度(mm)	500
侧壁厚度(mm)	350	内墙厚度(mm)	180/200
内墙面材料名称及规格	防霉腻子内墙面、水泥砂浆内墙面、涂无机墙漆、水性混合型易洁涂料、贴马赛克块料、贴通体仿古砖600mm*600mm等	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
防水材料名称及规格	HPDE防水卷材/纤维增强型防水卷材/聚合物水泥防水涂料	地面材料名称及规格	防滑环氧地坪漆楼地面、水泥砂浆楼地面、铺贴肌理通体砖1200mm*600mm和通体仿古砖600mm*600mm、车库设备房最薄处50mm厚C30混凝土配钢筋网φ4@150等
其他说明	包括地下建筑工程、桩基础工程、标识工程、暖通工程、电气工程、防雷工程、智能化工程、给排水工程、消防水工程、消防电工程、抗震支架工程等。		
1、2、3栋教学综合楼、图书馆、饭堂宿舍楼工程概况特征			
专业工程概况:	建筑专业（包括建筑，安装工程） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2023年12月）		
建筑面积(m ²)	1栋：12002.34m ² ；2栋：18107.2m ² ；3栋：7579.76m ² ； 图书馆：6458.65m ² ； 饭堂宿舍楼：30493.33m ² ；	总高度(m)	1栋：25.45m（钟楼：45.15m）； 2、3栋：25.45m； 图书馆：12.45m； 饭堂宿舍楼：49.75m；
层高	1、2、3栋：首层4.7m，二~六层3.8m； 图书馆：首层6.7m，二层5.1m； 饭堂宿舍楼：首层5.8m，其它层3.6m	层数	1、2、3栋：6层； 图书馆：2层； 饭堂宿舍楼：13层

基础类型	旋挖桩（ ϕ 800/1000/1200/1500）	结构类型	框剪结构
土方工程	一、二类土；机械开挖，人工辅助；余方运距6km	抗震等级	二级
外墙材料名称及规格	贴质感纹理砖、水性瓷化墙膜、软瓷（MCM外墙柔性石材）等	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
外墙厚度（mm）	200/100	内墙厚度（mm）	200/100
内墙面材料名称及规格	彩色贴布软木板、马赛克、无机墙漆、水性混合型易洁涂料、孔木/槽木吸音板等	地面材料名称及规格	铺贴肌理通体砖1200mm*600mm、通体仿古砖600mm*600mm、防静电架空地板、4.5mm厚休闲运动PVC地胶、2.5mm厚休闲运动PVC地胶、水泥砂浆地面等
屋面材料名称及规格：	改性沥青防水卷材、聚苯乙烯泡沫塑料板保温	天棚材料名称及规格	无机涂料顶棚、300mm*300mm铝扣板天花、轻钢龙骨木纹吸音板天花、轻钢龙骨石膏板涂料等
其他说明	包括桩基础工程、建筑装饰工程、暖通工程、电气工程、防雷工程、智能化工程、给排水工程、消防水工程、消防电工程、抗震支架工程等。		
体育馆工程概况特征			
专业工程概况：	建筑专业（包括建筑，安装工程）		（人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2023年12月）
建筑面积（m ² ）	地下部分：3640.74m ² ；地上部分：2825.84m ²	总高度（m）	18.45
层高	地上14.15m、地下6.6m	层数	地上1层、地下1层
基础类型	旋挖桩（ ϕ 800/1000/1200）	结构类型	框剪结构-钢结构屋面
土方工程	一、二类土；机械开挖，人工辅助；余方运距6km	抗震等级	剪力墙一级、框架二级
外墙材料名称及规格	质感纹理砖、水性瓷化墙膜	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
外墙厚度（mm）	200	内墙厚度（mm）	200
内墙面材料名称及规格	贴泳池马赛克块料、涂无机墙漆、水性混合型易洁涂料、孔木/槽木吸音板	地面材料名称及规格	铺贴肌理通体砖1200mm*600mm/600mm*600mm、肌理仿古砖600mm*600mm、泳池马赛克、4.5mm厚休闲运动PVC地胶、水泥砂浆地面
屋面材料名称及规格：	钢结构屋面	天棚材料名称及规格	扫白灰水顶棚，其余房间采用无机涂料顶棚、300mm*300mm铝扣板天花、轻钢龙骨铝合金垂板天花、轻钢龙骨木纹吸音板天花
游泳池面积（m ² ）	1045.36	游泳池水深（m）	2
其他说明	包括桩基础工程、地下室建筑、地上建筑、装饰工程、暖通工程、电气工程、防雷工程、智能化工程、给排水工程、消防水工程、消防电工程、抗震支架工程、电梯设备等。		
室外工程概况特征			
专业工程概况：	市政专业		（人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2023年12月）
室外面积（m ² ）	室外：42664.98m ² ，屋面景观绿化：11988m ²	道路面积（m ² ）	1034.84
土方工程	回填外购土，夯实机夯实	围墙长度（m）	878.0

路面做法	4cm细粒式改性沥青混凝土路面+6cm中粒式沥青混凝土路面	路基处理	15cm+15cm+18cm水泥稳定级配碎石基层
照明工程	8m高杆灯11套, 3m庭院灯122套, 草坪灯113套, 射树灯25套, 洗墙灯12套, 8m球场高杆灯4套	挡土墙工程	钢筋混凝土挡土墙、镀锌钢管围墙栏杆
干管类型	PE管给水; HDPR双壁波纹管、UPVC管排水	干管长度 (m)	5277
雨水口数量	56	雨水井数量	137
主要种植乔木	异木棉/桂花/细叶榄仁	主要种植灌木	红车
主要种植花卉	蓝雪花/鹅掌柴/红车/紫叶狼尾草/粉黛乱子草	停车位数量	/
其他说明	道路工程、园建工程、绿化工程、园林电气、室外给排水、海绵城市、智能化工程、室外电气工程、燃气工程等, 电房工程不含土建部分。		

造价组成

项目		总造价		分部分项工程费		措施项目费用		其它项目费用		规费		税金		单方造价
序号	工程名称	元	%	元	%	元	%	元	%	元	%	元	%	(元/m ²)
	某九年制学校建设工程	445859079.5	100.00%	344980761.3	77.37%	58026011.54	13.01%	6038254.19	1.35%	0.00	0.00%	36814052.47	8.26%	4555.45
1	基坑支护	22738684.24	5.10%	18416015.88	80.99%	1986458.57	8.74%	458703.75	2.02%	0.00	0.00%	1877506.04	8.26%	1358.73
1.1	基坑支护工程	19236485.57	4.31%	15408904.6	80.10%	1825587.46	9.49%	413659.84	2.15%	0.00	0.00%	1588333.67	8.26%	1149.45
1.2	溶洞处理	3502198.67	0.79%	3007111.28	85.86%	160871.11	4.59%	45043.91	1.29%	0.00	0.00%	289172.37	8.26%	209.27
2	地下停车库	88064403.13	19.75%	70786903.62	80.38%	9007909.44	10.23%	998217.33	1.13%	0.00	0.00%	7271372.74	8.26%	5262.19
2.1	地下停车库-桩基础工程	13513455.21	3.03%	11238542.12	83.17%	905565.01	6.70%	253558.2	1.88%	0.00	0.00%	1115789.88	8.26%	807.48
2.2	地下停车库-土建工程	63748507	14.30%	51119607.6	80.19%	6806535.11	10.68%	558726.1	0.88%	0.00	0.00%	5263638.19	8.26%	3809.22
2.3	地下停车库-标识工程	977817.28	0.22%	790052.24	80.80%	83615.49	8.55%	23412.34	2.39%	0.00	0.00%	80737.21	8.26%	58.43
2.4	地下停车库-暖通工程	1245920.15	0.28%	922806.69	74.07%	194612.61	15.62%	25626.71	2.06%	0.00	0.00%	102874.14	8.26%	74.45
2.5	地下停车库-电气工程	2986972.1	0.67%	2420389.99	81.03%	282474.52	9.46%	37476.87	1.25%	0.00	0.00%	246630.72	8.26%	178.48
2.6	地下停车库-防雷工程	130849.48	0.03%	80757.61	61.72%	34362.51	26.26%	4925.27	3.76%	0.00	0.00%	10804.09	8.26%	7.82
2.7	地下停车库-智能化工程	544346.29	0.12%	390237.63	71.69%	96446.5	17.72%	12716.14	2.34%	0.00	0.00%	44946.02	8.26%	32.53
2.8	地下停车库-给排水工程	1156539.52	0.26%	953414.04	82.44%	94734.7	8.19%	12896.69	1.12%	0.00	0.00%	95494.09	8.26%	69.11
2.9	地下停车库-消防水工程	2500498.59	0.56%	1892694.53	75.69%	353042.66	14.12%	48298.21	1.93%	0.00	0.00%	206463.19	8.26%	149.41
2.1	地下停车库-消防电工程	671759.48	0.15%	472063.88	70.27%	127547.24	18.99%	16681.98	2.48%	0.00	0.00%	55466.38	8.26%	40.14
2.11	地下停车库-抗震支架工程	587738.03	0.13%	506337.29	86.15%	28973.09	4.93%	3898.82	0.66%	0.00	0.00%	48528.83	8.26%	35.12

3	人防工程	1903726.42	0.43%	1450867.91	76.21%	260810.7	13.70%	34859.38	1.83%	0.00	0.00%	157188.43	8.26%	113.75
3.1	人防工程-电气部分	614248.17	0.14%	481033.23	78.31%	72873	11.86%	9624.2	1.57%	0.00	0.00%	50717.74	8.26%	36.7
3.2	人防工程-暖通部分	985737.21	0.22%	740155.78	75.09%	144728.41	14.68%	19461.87	1.97%	0.00	0.00%	81391.15	8.26%	58.9
3.3	人防工程-给排水部分	303741.04	0.07%	229678.9	75.62%	43209.29	14.23%	5773.31	1.90%	0.00	0.00%	25079.54	8.26%	18.15
4	1栋综合楼	39011971.98	8.75%	29071473.51	74.52%	6202854.13	15.90%	516472.34	1.32%	0.00	0.00%	3221172	8.26%	3250.36
4.1	1栋综合楼-桩基础工程	2023699.47	0.45%	1678148.43	82.92%	139419.21	6.89%	39037.38	1.93%	0.00	0.00%	167094.45	8.26%	168.61
4.2	1栋综合楼-土建工程	30854392.7	6.92%	22385506.7	72.55%	5550155.89	17.99%	371119.7	1.20%	0.00	0.00%	2547610.41	8.26%	2570.7
4.3	1栋综合楼-暖通工程	388412.88	0.09%	332131.39	85.51%	20028.15	5.16%	4182.55	1.08%	0.00	0.00%	32070.79	8.26%	32.36
4.4	1栋综合楼-电气工程	2047881.12	0.46%	1766411.56	86.26%	93169.99	4.55%	19208.47	0.94%	0.00	0.00%	169091.1	8.26%	170.62
4.5	1栋综合楼-(装修)电气工程	857990.59	0.19%	673737.25	78.53%	94073.1	10.96%	19336.98	2.25%	0.00	0.00%	70843.26	8.26%	71.49
4.6	1栋综合楼-防雷工程	119629.54	0.03%	82243.94	68.75%	22728.45	19.00%	4779.48	4.00%	0.00	0.00%	9877.67	8.26%	9.97
4.7	1栋综合楼-智能化工程	852074.67	0.19%	657154.81	77.12%	103221.67	12.11%	21343.4	2.50%	0.00	0.00%	70354.79	8.26%	70.99
4.8	1栋综合楼-给排水工程	586023.03	0.13%	447467.68	76.36%	74965.25	12.79%	15202.88	2.59%	0.00	0.00%	48387.22	8.26%	48.83
4.9	1栋综合楼-消防水工程	269157.09	0.06%	224705.61	83.48%	18480.24	6.87%	3747.26	1.39%	0.00	0.00%	22223.98	8.26%	22.43
4.1	1栋综合楼-消防电工程	371552.2	0.08%	285460.18	76.83%	46015.85	12.38%	9397.55	2.53%	0.00	0.00%	30678.62	8.26%	30.96
4.11	1栋综合楼-抗震支架工程	106007.84	0.02%	92706.9	87.45%	3768.48	3.55%	779.52	0.74%	0.00	0.00%	8752.94	8.26%	8.83
4.12	1栋综合楼-电梯工程	535150.85	0.12%	445799.06	83.30%	36827.85	6.88%	8337.17	1.56%	0.00	0.00%	44186.77	8.26%	44.59
5	2栋教学楼	49033207.22	11.00%	36091618.62	73.61%	8258011.87	16.84%	634963.29	1.29%	0.00	0.00%	4048613.44	8.26%	2707.94
5.1	2栋教学楼-桩基础工程	2961192.11	0.66%	2455905.87	82.94%	203737.61	6.88%	57046.53	1.93%	0.00	0.00%	244502.1	8.26%	163.54
5.2	2栋教学楼-土建工程	39543795.11	8.87%	28358999.97	71.72%	7463181.05	18.87%	456530.09	1.15%	0.00	0.00%	3265084	8.26%	2183.87
5.3	2栋教学楼-暖通工程	791714.51	0.18%	688100.66	86.91%	31652.77	4.00%	6590.16	0.83%	0.00	0.00%	65370.92	8.26%	43.72
5.4	2栋教学楼-电气工程	1972085.08	0.44%	1653690.68	83.85%	128983.64	6.54%	26578.05	1.35%	0.00	0.00%	162832.71	8.26%	108.91
5.5	2栋教学楼-(装修)电气工程	1046160.6	0.23%	820872.15	78.47%	115223.77	11.01%	23684.45	2.26%	0.00	0.00%	86380.23	8.26%	57.78
5.6	2栋教学楼-防雷工程	139179.3	0.03%	94728.43	68.06%	27238.22	19.57%	5720.78	4.11%	0.00	0.00%	11491.87	8.26%	7.69
5.7	2栋教学楼-智能化工程	700640.58	0.16%	528285.03	75.40%	94970.65	13.55%	19533.84	2.79%	0.00	0.00%	57851.06	8.26%	38.69
5.8	2栋教学楼-给排水工程	892310.31	0.20%	681758.37	76.40%	113774.95	12.75%	23099.99	2.59%	0.00	0.00%	73677	8.26%	49.28
5.9	2栋教学楼-消防水工程	431341.06	0.10%	359852.09	83.43%	29825.24	6.91%	6048.41	1.40%	0.00	0.00%	35615.32	8.26%	23.82

5.1	2栋教学楼-消防电工程	326913.97	0.07%	250899.15	76.75%	40697.38	12.45%	8324.54	2.55%	0.00	0.00%	26992.9	8.26%	18.05
5.11	2栋教学楼-抗震支架工程	227874.59	0.05%	198526.22	87.12%	8726.59	3.83%	1806.45	0.79%	0.00	0.00%	18815.33	8.26%	12.58
6	3栋教学楼	22839370.08	5.12%	16840473.45	73.73%	3815059.66	16.70%	298017.42	1.30%	0.00	0.00%	1885819.55	8.26%	3013.2
6.1	3栋教学楼-桩基础工程	1271804.26	0.29%	1056943.74	83.11%	85819.66	6.75%	24029.5	1.89%	0.00	0.00%	105011.36	8.26%	167.79
6.2	3栋教学楼-土建工程	18064083.46	4.05%	12925077	71.55%	3434428.36	19.01%	213048.27	1.18%	0.00	0.00%	1491529.83	8.26%	2383.2
6.3	3栋教学楼-暖通工程	459515.63	0.10%	406765.92	88.52%	12271.13	2.67%	2536.92	0.55%	0.00	0.00%	37941.66	8.26%	60.62
6.4	3栋教学楼-电气工程	1051446.54	0.24%	892573.63	84.89%	59744.69	5.68%	12311.53	1.17%	0.00	0.00%	86816.69	8.26%	138.72
6.5	3栋教学楼-(装修)电气工程	618073.01	0.14%	482792.63	78.11%	69882.37	11.31%	14364.46	2.32%	0.00	0.00%	51033.55	8.26%	81.54
6.6	3栋教学楼-防雷工程	75588.06	0.02%	51676.04	68.37%	14600.88	19.32%	3069.92	4.06%	0.00	0.00%	6241.22	8.26%	9.97
6.7	3栋教学楼-智能化工程	373584.08	0.08%	279099.79	74.71%	52778.06	14.13%	10859.84	2.91%	0.00	0.00%	30846.39	8.26%	49.29
6.8	3栋教学楼-给排水工程	256580.7	0.06%	195167.41	76.06%	33452.36	13.04%	6775.37	2.64%	0.00	0.00%	21185.56	8.26%	33.85
6.9	3栋教学楼-消防水工程	159685.14	0.04%	132125.43	82.74%	11950.73	7.48%	2423.97	1.52%	0.00	0.00%	13185.01	8.26%	21.07
6.1	3栋教学楼-消防电工程	165182.63	0.04%	127628.35	77.26%	19854.43	12.02%	4060.92	2.46%	0.00	0.00%	13638.93	8.26%	21.79
6.11	3栋教学楼-抗震支架工程	81429.56	0.02%	71277.95	87.53%	2840.48	3.49%	587.59	0.72%	0.00	0.00%	6723.54	8.26%	10.74
6.12	3栋教学楼-电梯工程	262397.01	0.06%	219345.56	83.59%	17436.51	6.65%	3949.13	1.51%	0.00	0.00%	21665.81	8.26%	34.62
7	图书馆	24708653.12	5.54%	18549264.04	75.07%	3831574.21	15.51%	287650.84	1.16%	0.00	0.00%	2040164.03	8.26%	3825.67
7.1	图书馆-桩基础工程	2031841.78	0.46%	1687213.27	83.04%	138173.25	6.80%	38688.51	1.90%	0.00	0.00%	167766.75	8.26%	314.59
7.2	图书馆-土建工程	20235301.03	4.54%	14897362.99	73.62%	3466589.4	17.13%	200543.97	0.99%	0.00	0.00%	1670804.67	8.26%	3133.05
7.3	图书馆-暖通工程	85149	0.02%	71266.96	83.70%	5619.19	6.60%	1232.2	1.45%	0.00	0.00%	7030.65	8.26%	13.18
7.4	图书馆-暖通工程(工程超高部分)	470961.17	0.11%	389255.08	82.65%	35368.48	7.51%	7450.91	1.58%	0.00	0.00%	38886.7	8.26%	72.92
7.5	图书馆-电气工程	501006.6	0.11%	425022.31	84.83%	28498.44	5.69%	6118.33	1.22%	0.00	0.00%	41367.52	8.26%	77.57
7.6	图书馆-电气工程(工程超高部分)	33814.47	0.01%	26607.25	78.69%	3636.49	10.75%	778.71	2.30%	0.00	0.00%	2792.02	8.26%	5.24
7.7	图书馆-(装修)电气工程	296453.28	0.07%	229675.17	77.47%	34833.36	11.75%	7466.96	2.52%	0.00	0.00%	24477.79	8.26%	45.9
7.8	图书馆-(装修)电气工程(工程超高部分)	85584.57	0.02%	66495.79	77.70%	9899.98	11.57%	2122.18	2.48%	0.00	0.00%	7066.62	8.26%	13.25
7.9	图书馆-防雷工程	88821.92	0.02%	60684.21	68.32%	17091.09	19.24%	3712.7	4.18%	0.00	0.00%	7333.92	8.26%	13.75
7.10	图书馆-智能化工程	223961.42	0.05%	172612.18	77.07%	27072.05	12.09%	5784.96	2.58%	0.00	0.00%	18492.23	8.26%	34.68

7.11	图书馆-智能化工程（工程超高部分）	8890.21	0.00%	6551.66	73.70%	1321.27	14.86%	283.23	3.19%	0.00	0.00%	734.05	8.26%	1.38
7.12	图书馆-给排水工程	238043.61	0.05%	184425.36	77.48%	28006.84	11.77%	5956.43	2.50%	0.00	0.00%	19654.98	8.26%	36.86
7.13	图书馆-给排水工程（工程超高部分）	20676.23	0.00%	15680	75.84%	2716.09	13.14%	572.93	2.77%	0.00	0.00%	1707.21	8.26%	3.2
7.14	图书馆-消防水工程	101555.64	0.02%	84402.56	83.11%	7242.39	7.13%	1525.36	1.50%	0.00	0.00%	8385.33	8.26%	15.72
7.15	图书馆-消防水工程（工程超高部分）	54750.77	0.01%	43976.46	80.32%	5170.75	9.44%	1082.85	1.98%	0.00	0.00%	4520.71	8.26%	8.48
7.16	图书馆-消防电工程	147095.72	0.03%	115007.67	78.19%	16432.9	11.17%	3509.63	2.39%	0.00	0.00%	12145.52	8.26%	22.77
7.17	图书馆-消防电工程（工程超高部分）	10415.02	0.00%	8205.52	78.79%	1115.33	10.71%	234.21	2.25%	0.00	0.00%	859.96	8.26%	1.61
7.18	图书馆-抗震支架工程	22429.48	0.01%	19549.27	87.16%	845.8	3.77%	182.43	0.81%	0.00	0.00%	1851.98	8.26%	3.47
7.19	图书馆-抗震支架工程（工程超高部分）	51901.2	0.01%	45270.33	87.22%	1941.11	3.74%	404.34	0.78%	0.00	0.00%	4285.42	8.26%	8.04
8	体育馆	34582377.28	7.76%	27414844.23	79.27%	3868346.96	11.19%	443760.44	1.28%	0.00	0.00%	2855425.65	8.26%	5347.86
8.1	体育馆地下部分-桩基础工程	2897081.71	0.65%	2405289.73	83.02%	197330.78	6.81%	55252.62	1.91%	0.00	0.00%	239208.58	8.26%	795.74
8.2	体育馆地下部分-土建工程	10556488.41	2.37%	8480864.61	80.34%	1082280.65	10.25%	121706.49	1.15%	0.00	0.00%	871636.66	8.26%	2899.54
8.3	体育馆地下室-电气工程	144640.75	0.03%	111645.34	77.19%	18608.22	12.87%	2444.38	1.69%	0.00	0.00%	11942.81	8.26%	39.73
8.4	体育馆地下室-（装修）电气工程	53509.87	0.01%	39286.93	73.42%	8673	16.21%	1131.69	2.11%	0.00	0.00%	4418.25	8.26%	14.7
8.5	体育馆地下室-防雷工程	54137.18	0.01%	33705.44	62.26%	13989.3	25.84%	1972.4	3.64%	0.00	0.00%	4470.04	8.26%	14.87
8.6	体育馆地下室-智能化工程	98626.9	0.02%	71569.98	72.57%	16706.76	16.94%	2206.65	2.24%	0.00	0.00%	8143.51	8.26%	27.09
8.7	体育馆地下室-给排水工程	958712.15	0.22%	799026.66	83.34%	70920.49	7.40%	9605.28	1.00%	0.00	0.00%	79159.72	8.26%	263.33
8.8	体育馆地下室-消防水工程	127262.58	0.03%	95583.99	75.11%	18662.36	14.66%	2508.31	1.97%	0.00	0.00%	10507.92	8.26%	34.96
8.9	体育馆地下室-消防电工程	84344.81	0.02%	61129.08	72.48%	14372.29	17.04%	1879.19	2.23%	0.00	0.00%	6964.25	8.26%	23.17
8.10	体育馆地上部分-土建工程	15592325.37	3.50%	11961971.51	76.72%	2155769.3	13.83%	187144.85	1.20%	0.00	0.00%	1287439.71	8.26%	5517.77
8.11	体育馆-暖通工程	561334.53	0.13%	494817.17	88.15%	16568.38	2.95%	3600.26	0.64%	0.00	0.00%	46348.72	8.26%	198.64
8.12	体育馆-暖通工程（工程超高部分）	390061.34	0.09%	306167.06	78.49%	42732.4	10.96%	8954.98	2.30%	0.00	0.00%	32206.9	8.26%	138.03
8.13	体育馆-电气工程	1254097.72	0.28%	1111030.07	88.59%	32501.79	2.59%	7016.51	0.56%	0.00	0.00%	103549.35	8.26%	443.8
8.14	体育馆-电气工程（工程超高部分）	121257.61	0.03%	98258.89	81.03%	10693.37	8.82%	2293.25	1.89%	0.00	0.00%	10012.1	8.26%	42.91

8.15	体育馆-（装修）电气工程	123714.37	0.03%	97364.86	78.70%	13286.45	10.74%	2848.11	2.30%	0.00	0.00%	10214.95	8.26%	43.78
8.16	体育馆-（装修）电气工程（工程超高部分）	233947.05	0.05%	180628.59	77.21%	27999.68	11.97%	6002.05	2.57%	0.00	0.00%	19316.73	8.26%	82.79
8.17	体育馆-防雷工程（地上部分）	46789.1	0.01%	32013.58	68.42%	8965.78	19.16%	1946.42	4.16%	0.00	0.00%	3863.32	8.26%	16.56
8.18	体育馆-智能化工程（地上）	138472.15	0.03%	107788.47	77.84%	15864.14	11.46%	3386.06	2.45%	0.00	0.00%	11433.48	8.26%	49.00
8.19	体育馆-智能化工程（地上工程超高部分）	35215.75	0.01%	25888.43	73.51%	5297.07	15.04%	1122.53	3.19%	0.00	0.00%	2907.72	8.26%	12.46
8.2	体育馆-给排水工程（地上）	153991.41	0.03%	120490.19	78.24%	17147.45	11.14%	3638.88	2.36%	0.00	0.00%	12714.89	8.26%	54.49
8.21	体育馆-给排水工程（地上超高部分）	1830.13	0.00%	1421.24	77.66%	213.01	11.64%	44.77	2.45%	0.00	0.00%	151.11	8.26%	0.65
8.22	体育馆-消防水工程（地上）	306239.91	0.07%	246740.58	80.57%	28270.83	9.23%	5942.64	1.94%	0.00	0.00%	25285.86	8.26%	108.37
8.23	体育馆-消防水工程（地上超高部分）	92766.87	0.02%	73074.78	78.77%	9948.43	10.72%	2084.01	2.25%	0.00	0.00%	7659.65	8.26%	32.83
8.24	体育馆-消防电工程	150229.33	0.03%	117687.33	78.34%	16607.7	11.05%	3530.04	2.35%	0.00	0.00%	12404.26	8.26%	53.16
8.25	体育馆-消防电工程（工程超高部分）	78774.58	0.02%	60172.65	76.39%	9969.63	12.66%	2127.98	2.70%	0.00	0.00%	6504.32	8.26%	27.88
8.26	体育馆-抗震支架工程	74017.78	0.02%	64832.29	87.59%	2547.05	3.44%	526.88	0.71%	0.00	0.00%	6111.56	8.26%	26.19
8.27	体育馆-抗震支架工程（工程超高部分）	31449.5	0.01%	28090.91	89.32%	625.47	1.99%	136.37	0.43%	0.00	0.00%	2596.75	8.26%	11.13
8.28	体育馆-电梯工程	221058.42	0.05%	188303.87	85.18%	11795.18	5.34%	2706.84	1.22%	0.00	0.00%	18252.53	8.26%	78.23
9	饭堂宿舍楼	117323099.2	26.31%	88675216.9	75.58%	17253320.27	14.71%	1707333.69	1.46%	0.00	0.00%	9687228.38	8.26%	3847.5
9.1	饭堂宿舍楼-桩基础工程	4361613.19	0.98%	3616389.92	82.91%	300851.62	6.90%	84238.45	1.93%	0.00	0.00%	360133.2	8.26%	143.03
9.2	饭堂宿舍楼-土建工程	85493378.3	19.17%	63076824.59	73.78%	14314925.26	16.74%	1042542.17	1.22%	0.00	0.00%	7059086.28	8.26%	2803.67
9.3	饭堂宿舍-暖通工程	2075144.9	0.47%	1744971.26	84.09%	132045.28	6.36%	26786.12	1.29%	0.00	0.00%	171342.24	8.26%	68.05
9.4	饭堂宿舍-电气工程	4268550.91	0.96%	3644867.71	85.39%	226288.42	5.30%	44945.62	1.05%	0.00	0.00%	352449.16	8.26%	139.98
9.5	饭堂宿舍-（装修）电气工程	3134261.31	0.70%	2447246.76	78.08%	357614.57	11.41%	70607.76	2.25%	0.00	0.00%	258792.22	8.26%	102.79
9.6	饭堂宿舍-（厨房）电气工程	294154.14	0.07%	244101.65	82.98%	21211.34	7.21%	4553.19	1.55%	0.00	0.00%	24287.96	8.26%	9.65
9.7	饭堂宿舍-防雷工程	353065.68	0.08%	248839.01	70.48%	62450.14	17.69%	12624.32	3.58%	0.00	0.00%	29152.21	8.26%	11.58
9.8	饭堂宿舍-智能化工程	2797841.5	0.63%	2267312.8	81.04%	249971.3	8.93%	49542.96	1.77%	0.00	0.00%	231014.44	8.26%	91.75
9.9	饭堂宿舍-给排水工程	8226744.1	1.85%	6393857.24	77.72%	965138.22	11.73%	188476.19	2.29%	0.00	0.00%	679272.45	8.26%	269.79

9.1	饭堂宿舍-消防水工程	2990230.48	0.67%	2342213.07	78.33%	335571.57	11.22%	65546.08	2.19%	0.00	0.00%	246899.76	8.26%	98.06
9.11	饭堂宿舍-消防电工程	1193787.66	0.27%	916326.83	76.76%	149530.74	12.53%	29360.47	2.46%	0.00	0.00%	98569.62	8.26%	39.15
9.12	饭堂宿舍-抗震支架工程	965037.8	0.22%	788921.68	81.75%	31845.38	3.30%	64588.72	6.69%	0.00	0.00%	79682.02	8.26%	31.65
9.13	饭堂宿舍-电梯工程	1169289.27	0.26%	943344.38	80.68%	105876.43	9.05%	23521.64	2.01%	0.00	0.00%	96546.82	8.26%	38.35
10	门卫室	338522.1	0.08%	259835.32	76.76%	47084.9	13.91%	3650.52	1.08%	0.00	0.00%	27951.36	8.26%	11044.77
10.1	门卫室-土建工程	303948.31	0.07%	232862.85	76.61%	43180.32	14.21%	2808.49	0.92%	0.00	0.00%	25096.65	8.26%	9916.75
10.2	门卫室-暖通工程	838.62	0.00%	636.26	75.87%	109.92	13.11%	23.2	2.77%	0.00	0.00%	69.24	8.26%	27.36
10.3	门卫室-电气工程	19167.73	0.00%	15928.46	83.10%	1363.65	7.11%	292.96	1.53%	0.00	0.00%	1582.66	8.26%	625.37
10.4	门卫室-防雷工程	10258.48	0.00%	7036.63	68.59%	1950.87	19.02%	423.95	4.13%	0.00	0.00%	847.03	8.26%	334.7
10.5	门卫室-智能化工程	1712.08	0.00%	1266.64	73.98%	250.39	14.62%	53.69	3.14%	0.00	0.00%	141.36	8.26%	55.86
10.6	门卫室-给排水工程	2596.88	0.00%	2104.48	81.04%	229.75	8.85%	48.23	1.86%	0.00	0.00%	214.42	8.26%	84.73
11	电房工程	6842324.74	1.53%	6089591.11	89.00%	159925.82	2.34%	27845.21	0.41%	0.00	0.00%	564962.6	8.26%	160.37
11.1	电房工程（10kV进线部分）	187039.06	0.04%	165983.61	88.74%	4545.98	2.43%	1065.88	0.57%	0.00	0.00%	15443.59	8.26%	4.38
11.2	电房工程（市政部分）	485623.1	0.11%	375258.22	77.27%	63640.2	13.10%	6627.36	1.36%	0.00	0.00%	40097.32	8.26%	11.38
11.3	电房工程（1#电房-安装部分）	2858669.43	0.64%	2562803.58	89.65%	49058.18	1.72%	10770.74	0.38%	0.00	0.00%	236036.93	8.26%	67
11.4	电房工程（2#电房-安装部分）	3310993.15	0.74%	2985545.7	90.17%	42681.46	1.29%	9381.23	0.28%	0.00	0.00%	273384.76	8.26%	77.6
12	道路工程	436669.98	0.10%	387051.36	88.64%	10771.38	2.47%	2791.92	0.64%	0.00	0.00%	36055.32	8.26%	421.97
12.1	道路工程	436669.98	0.10%	387051.36	88.64%	10771.38	2.47%	2791.92	0.64%	0.00	0.00%	36055.32	8.26%	421.97
13	园建工程（含屋面）	26407955.65	5.92%	21605441.87	81.81%	2210291.84	8.37%	411748.54	1.56%	0.00	0.00%	2180473.4	8.26%	878.76
13.1	园建工程（含屋面）	26407955.65	5.92%	21605441.87	81.81%	2210291.84	8.37%	411748.54	1.56%	0.00	0.00%	2180473.4	8.26%	878.76
14	绿化工程（含屋面）	2533574.83	0.57%	2192182.25	86.53%	107705.15	4.25%	24493.18	0.97%	0.00	0.00%	209194.25	8.26%	107.51
14.1	绿化工程（含屋面）	2533574.83	0.57%	2192182.25	86.53%	107705.15	4.25%	24493.18	0.97%	0.00	0.00%	209194.25	8.26%	107.51
15	室外配套安装工程	9094539.51	2.04%	7149981.25	78.62%	1005886.64	11.06%	187746.34	2.06%	0.00	0.00%	750925.28	8.26%	213.16
15.1	园林电气工程	1635911.7	0.37%	1341978.6	82.03%	131839.42	8.06%	27018.4	1.65%	0.00	0.00%	135075.28	8.26%	38.34
15.2	室外给排水工程	4570208.81	1.03%	3500457.28	76.59%	596087.16	13.04%	96307.68	2.11%	0.00	0.00%	377356.69	8.26%	107.12
15.3	园林景观给排水工程	571200.23	0.13%	452053.3	79.14%	58719.21	10.28%	13264.4	2.32%	0.00	0.00%	47163.32	8.26%	13.39
15.4	海绵城市工程	795496.88	0.18%	624003.44	78.44%	85914.84	10.80%	19895.37	2.50%	0.00	0.00%	65683.23	8.26%	18.65

15.5	室外智能化工程	1168753.73	0.26%	936663.43	80.14%	109835.05	9.40%	25752.65	2.20%	0.00	0.00%	96502.6	8.26%	27.39
15.6	室外电气工程	109496.08	0.02%	87258.44	79.69%	10690.19	9.76%	2506.49	2.29%	0.00	0.00%	9040.96	8.26%	2.57
15.7	燃气工程	243472.08	0.05%	207566.76	85.25%	12800.77	5.26%	3001.35	1.23%	0.00	0.00%	20103.2	8.26%	5.71
费用分析														
项目		总造价	人工费	材料费	机械费	主材设备费用	管理费	利润	按费率计算的措施项目 费(含绿色施工安全防护 措施费、赶工措施费)	其他费用	税金			
序号	工程名称	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元			
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
	某九年制学校建设工程	445859079.5	81529201.88	196873390.7	17904403.54	43831456.56	20169661.36	19696105.95	23002552.86	6038254.19	36814052.47			
		100.00%	18.29%	44.16%	4.02%	9.83%	4.52%	4.42%	5.16%	1.35%	8.26%			
1	基坑支护	22738684.24	2581737.8	9604124.65	4074510.18	0	1172142.27	1331583.97	1638375.58	458703.75	1877506.04			
		5.10%	11.35%	42.24%	17.92%	0.00%	5.15%	5.86%	7.21%	2.02%	8.26%			
1.1	基坑支护工程	19236485.57	2076982.95	7511909.01	3935780.61	0	1029418.06	1202896.37	1477505.06	413659.84	1588333.67			
		4.31%	10.80%	39.05%	20.46%	0.00%	5.35%	6.25%	7.68%	2.15%	8.26%			
1.2	溶洞处理	3502198.67	504754.85	2092215.64	138729.57	0	142724.21	128687.6	160870.52	45043.91	289172.37			
		0.79%	14.41%	59.74%	3.96%	0.00%	4.08%	3.67%	4.59%	1.29%	8.26%			
2	地下停车库	88064403.13	12497380.63	47038812.88	3815124.59	5506203.37	3592223.83	3220024.28	4125043.48	998217.33	7271372.74			
		19.75%	14.19%	53.41%	4.33%	6.25%	4.08%	3.66%	4.68%	1.13%	8.26%			
2.1	地下停车库-桩基础工程	13513455.21	1355486.97	6200330.75	2266773.1	0	691559.6	724502.25	905454.46	253558.2	1115789.88			
		3.03%	10.03%	45.88%	16.77%	0.00%	5.12%	5.36%	6.70%	1.88%	8.26%			
2.2	地下停车库-土建工程	63748507	9278692.29	40291042.41	1380097.56	478954	2398177.98	2103746.15	1995432.32	558726.1	5263638.19			
		14.30%	14.56%	63.20%	2.16%	0.75%	3.76%	3.30%	3.13%	0.88%	8.26%			
2.3	地下停车库-标识工程	977817.28	300559.45	266277.23	33902.51	70145.3	52330	66868.12	83585.12	23412.34	80737.21			
		0.22%	30.74%	27.23%	3.47%	7.17%	5.35%	6.84%	8.55%	2.39%	8.26%			
2.4	地下停车库-暖通工程	1245920.15	256280.57	66499.41	12030.12	482464.82	66303.08	51274.11	182567.19	25626.71	102874.14			
		0.28%	20.57%	5.34%	0.97%	38.72%	5.32%	4.12%	14.65%	2.06%	8.26%			
2.5	地下停车库-电气工程	2986972.1	374958.62	86047.62	14307.34	1777039.39	107528.59	74900.45	268082.5	37476.87	246630.72			
		0.67%	12.55%	2.88%	0.48%	59.49%	3.60%	2.51%	8.98%	1.25%	8.26%			
2.6	地下停车库-防雷工程	130849.48	40854.34	5466.24	9969.67	2000	14155.98	9837.16	32836.73	4925.27	10804.09			
		0.03%	31.22%	4.18%	7.62%	1.53%	10.82%	7.52%	25.10%	3.76%	8.26%			

2.7	地下停车库-智能化工程	544346.29	128615.16	19837.13	3728.56	181402.7	36405.47	25406.73	91288.38	12716.14	44946.02
		0.12%	23.63%	3.64%	0.68%	33.32%	6.69%	4.67%	16.77%	2.34%	8.26%
2.8	地下停车库-给排水工程	1156539.52	118968.16	19651.91	15770	742638.94	36362.2	25793.45	88964.08	12896.69	95494.09
		0.26%	10.29%	1.70%	1.36%	64.21%	3.14%	2.23%	7.69%	1.12%	8.26%
2.9	地下停车库-消防水工程	2500498.59	435409.04	51844.94	71041.76	1130175.44	131081.85	96589.5	329594.66	48298.21	206463.19
		0.56%	17.41%	2.07%	2.84%	45.20%	5.24%	3.86%	13.18%	1.93%	8.26%
2.1	地下停车库-消防电工程	671759.48	170623.15	28325.93	3641.85	196585.15	47055.12	33308.34	120071.58	16681.98	55466.38
		0.15%	25.40%	4.22%	0.54%	29.26%	7.00%	4.96%	17.87%	2.48%	8.26%
2.11	地下停车库-抗震支架工程	587738.03	36932.88	3489.31	3862.12	444797.63	11263.96	7798.02	27166.46	3898.82	48528.83
		0.13%	6.28%	0.59%	0.66%	75.68%	1.92%	1.33%	4.62%	0.66%	8.26%
3	人防工程	1903726.42	342645.25	93525.41	19294.07	840910.98	98103.86	69726.56	247472.48	34859.38	157188.43
		0.43%	18.00%	4.91%	1.01%	44.17%	5.15%	3.66%	13.00%	1.83%	8.26%
3.1	人防工程-电气部分	614248.17	96655.56	17524.38	3628.04	320637.3	27383.79	19245.6	68831.56	9624.2	50717.74
		0.14%	15.74%	2.85%	0.59%	52.20%	4.46%	3.13%	11.21%	1.57%	8.26%
3.2	人防工程-暖通部分	985737.21	190597.9	65866.61	10512.45	387578.81	53150.29	38933.63	138244.5	19461.87	81391.15
		0.22%	19.34%	6.68%	1.07%	39.32%	5.39%	3.95%	14.02%	1.97%	8.26%
3.3	人防工程-给排水部分	303741.04	55391.79	10134.42	5153.58	132694.87	17569.78	11547.33	40396.42	5773.31	25079.54
		0.07%	18.24%	3.34%	1.70%	43.69%	5.78%	3.80%	13.30%	1.90%	8.26%
4	1栋综合楼	39011971.98	8242100.91	16942587.1	1078865.29	3330114.64	1909042.66	1852085.69	1919531.35	516472.34	3221172
		8.75%	21.13%	43.43%	2.77%	8.54%	4.89%	4.75%	4.92%	1.32%	8.26%
4.1	1栋综合楼-桩基础工程	2023699.47	194842.16	907065.4	362834.67	0	101867.74	111534.87	139422.8	39037.38	167094.45
		0.45%	9.63%	44.82%	17.93%	0.00%	5.03%	5.51%	6.89%	1.93%	8.26%
4.2	1栋综合楼-土建工程	30854392.7	6973918.43	15860638.25	666373.92	82588.2	1497610.8	1528074.29	1326458.7	371119.7	2547610.41
		6.92%	22.60%	51.40%	2.16%	0.27%	4.85%	4.95%	4.30%	1.20%	8.26%
4.3	1栋综合楼-暖通工程	388412.88	40376.83	5394.29	3638.26	265025.3	11518.52	8364.5	17841.84	4182.55	32070.79
		0.09%	10.40%	1.39%	0.94%	68.23%	2.97%	2.15%	4.59%	1.08%	8.26%
4.4	1栋综合楼-电气工程	2047881.12	196580.48	25020.22	6750.08	1455862.29	55024.22	38379.6	81964.66	19208.47	169091.1
		0.46%	9.60%	1.22%	0.33%	71.09%	2.69%	1.87%	4.00%	0.94%	8.26%
4.5	1栋综合楼-(装修)电气工程	857990.59	204948.7	41632.99	22	344530.15	55475.54	38626.11	82574.86	19336.98	70843.26
		0.19%	23.89%	4.85%	0.00%	40.16%	6.47%	4.50%	9.62%	2.25%	8.26%

4.6	1栋综合楼-防雷工程	119629.54	41409.91	5208.69	8728.87	5935.04	13731.35	9564.27	20394.26	4779.48	9877.67
		0.03%	34.62%	4.35%	7.30%	4.96%	11.48%	7.99%	17.05%	4.00%	8.26%
4.7	1栋综合楼-智能化工程	852074.67	216592.34	29057.68	9033.7	309858.28	62109.86	42645.22	91079.4	21343.4	70354.79
		0.19%	25.42%	3.41%	1.06%	36.37%	7.29%	5.00%	10.69%	2.50%	8.26%
4.8	1栋综合楼-给排水工程	586023.03	156916.54	40919.6	5237.25	182197.07	41912.12	30410.44	64839.91	15202.88	48387.22
		0.13%	26.78%	6.98%	0.89%	31.09%	7.15%	5.19%	11.06%	2.59%	8.26%
4.9	1栋综合楼-消防水工程	269157.09	36381.68	6444.4	3589.09	163107.84	10183.67	7491.52	15987.65	3747.26	22223.98
		0.06%	13.52%	2.39%	1.33%	60.60%	3.78%	2.78%	5.94%	1.39%	8.26%
4.1	1栋综合楼-消防电工程	371552.2	96677.47	13158.87	3233.31	133009.62	26550.83	18761.42	40084.51	9397.55	30678.62
		0.08%	26.02%	3.54%	0.87%	35.80%	7.15%	5.05%	10.79%	2.53%	8.26%
4.11	1栋综合楼-抗震支架工程	106007.84	7579.65	358.87	659.34	80742.45	2251.28	1559.06	3324.73	779.52	8752.94
		0.02%	7.15%	0.34%	0.62%	76.17%	2.12%	1.47%	3.14%	0.74%	8.26%
4.12	1栋综合楼-电梯工程	535150.85	75876.72	7687.84	8764.8	307258.4	30806.73	16674.39	35558.03	8337.17	44186.77
		0.12%	14.18%	1.44%	1.64%	57.42%	5.76%	3.12%	6.64%	1.56%	8.26%
5	2栋教学楼	49033207.22	10399819.35	21997065.49	1489227.72	3317561.88	2429171.84	2363029.88	2353754.33	634963.29	4048613.44
		11.00%	21.21%	44.86%	3.04%	6.77%	4.95%	4.82%	4.80%	1.29%	8.26%
5.1	2栋教学楼-桩基础工程	2961192.11	301157.69	1328919.44	513792.74	0	149046.36	162990.69	203736.56	57046.53	244502.1
		0.66%	10.17%	44.88%	17.35%	0.00%	5.03%	5.50%	6.88%	1.93%	8.26%
5.2	2栋教学楼-土建工程	39543795.11	8860727.06	20436099.97	926123.87	73137.44	1936603.95	1957489.22	1631999.51	456530.09	3265084
		8.87%	22.41%	51.68%	2.34%	0.18%	4.90%	4.95%	4.13%	1.15%	8.26%
5.3	2栋教学楼-暖通工程	791714.51	64836.85	8788.37	4610.47	581965.34	18261.96	13181.56	28108.88	6590.16	65370.92
		0.18%	8.19%	1.11%	0.58%	73.51%	2.31%	1.66%	3.55%	0.83%	8.26%
5.4	2栋教学楼-电气工程	1972085.08	272241.4	37783.7	9167.37	1220889.35	76051.71	53083.85	113456.94	26578.05	162832.71
		0.44%	13.80%	1.92%	0.46%	61.91%	3.86%	2.69%	5.75%	1.35%	8.26%
5.5	2栋教学楼-(装修)电气工程	1046160.6	251036.09	52191.57	18	416470.73	67961.37	47307.68	101110.48	23684.45	86380.23
		0.23%	24.00%	4.99%	0.00%	39.81%	6.50%	4.52%	9.66%	2.26%	8.26%
5.6	2栋教学楼-防雷工程	139179.3	50157.09	6152.44	9889.83	3472.86	16436.28	11446.03	24412.12	5720.78	11491.87
		0.03%	36.04%	4.42%	7.11%	2.50%	11.81%	8.22%	17.54%	4.11%	8.26%
5.7	2栋教学楼-智能化工程	700640.58	200317.07	33857.94	6680.15	204046.81	55954.15	39016.18	83383.38	19533.84	57851.06
		0.16%	28.59%	4.83%	0.95%	29.12%	7.99%	5.57%	11.90%	2.79%	8.26%

5.8	2栋教学楼-给排水工程	892310.31	236054.66	65858.14	10198.73	275131.46	63556.41	46204.12	98529.8	23099.99	73677
		0.20%	26.45%	7.38%	1.14%	30.83%	7.12%	5.18%	11.04%	2.59%	8.26%
5.9	2栋教学楼-消防水工程	431341.06	58496.52	10323.66	6016.33	260521.53	16421.46	12091.43	25806.4	6048.41	35615.32
		0.10%	13.56%	2.39%	1.39%	60.40%	3.81%	2.80%	5.98%	1.40%	8.26%
5.1	2栋教学楼-消防电工程	326913.97	87157.79	16327.98	1280.8	111049.28	23668.83	16606.45	35505.4	8324.54	26992.9
		0.07%	26.66%	4.99%	0.39%	33.97%	7.24%	5.08%	10.86%	2.55%	8.26%
5.11	2栋教学楼-抗震支架工程	227874.59	17637.13	762.28	1449.43	170877.08	5209.36	3612.67	7704.86	1806.45	18815.33
		0.05%	7.74%	0.33%	0.64%	74.99%	2.29%	1.59%	3.38%	0.79%	8.26%
6	3栋教学楼	22839370.08	4864547.63	9950472.18	650043.23	1863080.57	1124818.12	1095851.41	1106719.97	298017.42	1885819.55
		5.12%	21.30%	43.57%	2.85%	8.16%	4.92%	4.80%	4.85%	1.30%	8.26%
6.1	3栋教学楼-桩基础工程	1271804.26	133993.77	581786.49	209284.85	0	63225.75	68655.15	85817.39	24029.5	105011.36
		0.29%	10.54%	45.74%	16.46%	0.00%	4.97%	5.40%	6.75%	1.89%	8.26%
6.2	3栋教学楼-土建工程	18064083.46	4111795.62	9269336.49	415216.12	12227.22	884652.4	905445.73	760831.78	213048.27	1491529.83
		4.05%	22.76%	51.31%	2.30%	0.07%	4.90%	5.01%	4.21%	1.18%	8.26%
6.3	3栋教学楼-暖通工程	459515.63	25860.36	3070.9	960.01	366091.64	7159.84	5074.28	10820.02	2536.92	37941.66
		0.10%	5.63%	0.67%	0.21%	79.67%	1.56%	1.10%	2.35%	0.55%	8.26%
6.4	3栋教学楼-电气工程	1051446.54	126585.64	17735.36	3765.66	691831.76	35278.81	24587.8	52533.29	12311.53	86816.69
		0.24%	12.04%	1.69%	0.36%	65.80%	3.36%	2.34%	5.00%	1.17%	8.26%
6.5	3栋教学楼-(装修)电气工程	618073.01	152250.55	27438.07	12	241725.7	41208.16	28690.15	61350.37	14364.46	51033.55
		0.14%	24.63%	4.44%	0.00%	39.11%	6.67%	4.64%	9.93%	2.32%	8.26%
6.6	3栋教学楼-防雷工程	75588.06	26635.87	3143.95	5570.98	2863.15	8819.81	6142.57	13100.59	3069.92	6241.22
		0.02%	35.24%	4.16%	7.37%	3.79%	11.67%	8.13%	17.33%	4.06%	8.26%
6.7	3栋教学楼-智能化工程	373584.08	109693.16	16478.11	5366.09	101054.35	31244.26	21689.58	46352.3	10859.84	30846.39
		0.08%	29.36%	4.41%	1.44%	27.05%	8.36%	5.81%	12.41%	2.91%	8.26%
6.8	3栋教学楼-给排水工程	256580.7	69871.13	16405.11	2437.97	78658.87	18796.19	13551.69	28898.81	6775.37	21185.56
		0.06%	27.23%	6.39%	0.95%	30.66%	7.33%	5.28%	11.26%	2.64%	8.26%
6.9	3栋教学楼-消防水工程	159685.14	23464.58	2503.36	2387.64	93944.84	6587.66	4845.74	10342.34	2423.97	13185.01
		0.04%	14.69%	1.57%	1.50%	58.83%	4.13%	3.03%	6.48%	1.52%	8.26%
6.1	3栋教学楼-消防电工程	165182.63	42760.23	8603.49	383.59	58775.08	11541.18	8095.32	17323.89	4060.92	13638.93
		0.04%	25.89%	5.21%	0.23%	35.58%	6.99%	4.90%	10.49%	2.46%	8.26%

6.11	3栋教学楼-抗震支架工程	81429.56	5720.49	264.79	489.8	62265.48	1696.59	1175.12	2506.16	587.59	6723.54
		0.02%	7.03%	0.33%	0.60%	76.47%	2.08%	1.44%	3.08%	0.72%	8.26%
6.12	3栋教学楼-电梯工程	262397.01	35916.23	3706.06	4168.52	153642.48	14607.47	7898.28	16843.03	3949.13	21665.81
		0.06%	13.69%	1.41%	1.59%	58.55%	5.57%	3.01%	6.42%	1.51%	8.26%
7	图书馆	24708653.12	4578873.37	12437448.4	850042.85	1200235.75	1171603.5	1081612.92	1061021.46	287650.84	2040164.03
		5.54%	18.53%	50.34%	3.44%	4.86%	4.74%	4.38%	4.29%	1.16%	8.26%
7.1	图书馆-桩基础工程	2031841.78	205695.58	922177.28	346997.43	0	101806.3	110537.91	138172.02	38688.51	167766.75
		0.46%	10.12%	45.39%	17.08%	0.00%	5.01%	5.44%	6.80%	1.90%	8.26%
7.2	图书馆-土建工程	20235301.03	3894597.7	11423409.9	477134.6	43592.6	934645.55	874315.14	716256.9	200543.97	1670804.67
		4.54%	19.25%	56.45%	2.36%	0.22%	4.62%	4.32%	3.54%	0.99%	8.26%
7.3	图书馆-暖通工程	85149	12101.72	3055.11	584.12	50007.26	3417.66	2464.86	5255.42	1232.2	7030.65
		0.02%	14.21%	3.59%	0.69%	58.73%	4.01%	2.89%	6.17%	1.45%	8.26%
7.4	图书馆-暖通工程（工程超高部分）	470961.17	71100.1	10910.7	6999.34	269325.04	19596.97	14899.8	31791.61	7450.91	38886.7
		0.11%	15.10%	2.32%	1.49%	57.19%	4.16%	3.16%	6.75%	1.58%	8.26%
7.5	图书馆-电气工程	501006.6	61606.84	11468.58	1980.24	322583.33	17522.95	12217.74	26141.07	6118.33	41367.52
		0.11%	12.30%	2.29%	0.40%	64.39%	3.50%	2.44%	5.22%	1.22%	8.26%
7.6	图书馆-电气工程（工程超高部分）	33814.47	7806.18	456.59	296.23	14591.19	2216.17	1558.55	3318.83	778.71	2792.02
		0.01%	23.09%	1.35%	0.88%	43.15%	6.55%	4.61%	9.81%	2.30%	8.26%
7.7	图书馆-（装修）电气工程	296453.28	77656.37	13998.82	0	104650.72	21434.57	14909.09	31858.96	7466.96	24477.79
		0.07%	26.20%	4.72%	0.00%	35.30%	7.23%	5.03%	10.75%	2.52%	8.26%
7.8	图书馆-（装修）电气工程（工程超高部分）	85584.57	22070.7	3207.84	0	31723.21	6101.66	4247.45	9044.91	2122.18	7066.62
		0.02%	25.79%	3.75%	0.00%	37.07%	7.13%	4.96%	10.57%	2.48%	8.26%
7.9	图书馆-防雷工程	88821.92	32666.56	4270.81	5716.89	1183.81	10669.24	7425.3	15842.69	3712.7	7333.92
		0.02%	36.78%	4.81%	6.44%	1.33%	12.01%	8.36%	17.84%	4.18%	8.26%
7.1	图书馆-智能化工程	223961.42	58965.91	10687.46	1282.9	75948.27	16549.23	11554.19	24696.27	5784.96	18492.23
		0.05%	26.33%	4.77%	0.57%	33.91%	7.39%	5.16%	11.03%	2.58%	8.26%
7.11	图书馆-智能化工程（工程超高部分）	8890.21	2945.61	238.21	0	2090.14	823.36	565.29	1210.32	283.23	734.05
		0.00%	33.13%	2.68%	0.00%	23.51%	9.26%	6.36%	13.61%	3.19%	8.26%
7.12	图书馆-给排水工程	238043.61	57308.2	22961.39	4858.78	74171.96	15816.08	11916.11	25399.68	5956.43	19654.98
		0.05%	24.07%	9.65%	2.04%	31.16%	6.64%	5.01%	10.67%	2.50%	8.26%

7.13	图书馆-给排水工程（工程超高部分）	20676.23	5671.11	490.03	330.76	6730.35	1584.3	1145.84	2443.7	572.93	1707.21
		0.00%	27.43%	2.37%	1.60%	32.55%	7.66%	5.54%	11.82%	2.77%	8.26%
7.14	图书馆-消防水工程	101555.64	14536.56	1410.76	1453.75	60532.88	4154.36	3050.56	6506.08	1525.36	8385.33
		0.02%	14.31%	1.39%	1.43%	59.61%	4.09%	3.00%	6.41%	1.50%	8.26%
7.15	图书馆-消防水工程（工程超高部分）	54750.77	9916.9	776.42	1463.97	27326.31	2878.96	2165.82	4618.83	1082.85	4520.71
		0.01%	18.11%	1.42%	2.67%	49.91%	5.26%	3.96%	8.44%	1.98%	8.26%
7.16	图书馆-消防电工程	147095.72	36173.45	7074.64	387.16	55810.2	10035.03	6997.06	14963.03	3509.63	12145.52
		0.03%	24.59%	4.81%	0.26%	37.94%	6.82%	4.76%	10.17%	2.39%	8.26%
7.17	图书馆-消防电工程（工程超高部分）	10415.02	2445.5	520.4	13	4224.88	649.92	468.6	998.55	234.21	859.96
		0.00%	23.48%	5.00%	0.12%	40.57%	6.24%	4.50%	9.59%	2.25%	8.26%
7.18	图书馆-抗震支架工程	22429.48	1760.91	62.99	131.13	16772.74	524.32	364.86	778.12	182.43	1851.98
		0.01%	7.85%	0.28%	0.58%	74.78%	2.34%	1.63%	3.47%	0.81%	8.26%
7.19	图书馆-抗震支架工程（工程超高部分）	51901.2	3847.47	270.47	412.55	38970.86	1176.87	808.75	1724.47	404.34	4285.42
		0.01%	7.41%	0.52%	0.79%	75.09%	2.27%	1.56%	3.32%	0.78%	8.26%
8	体育馆	34582377.28	6113209.02	15653590.76	1097084.3	3750317.49	1533944.81	1434807.65	1700237.16	443760.44	2855425.65
		7.76%	17.68%	45.26%	3.17%	10.84%	4.44%	4.15%	4.92%	1.28%	8.26%
8.1	体育馆地下部分-桩基础工程	2897081.71	312445.62	1308182.14	476877.5	0	149918.27	157864.68	197332.3	55252.62	239208.58
		0.65%	10.78%	45.16%	16.46%	0.00%	5.17%	5.45%	6.81%	1.91%	8.26%
8.2	体育馆地下部分-土建工程	10556488.41	1845224	6186419.08	236384.04	20089.71	424655.24	415783.67	434589.52	121706.49	871636.66
		2.37%	17.48%	58.60%	2.24%	0.19%	4.02%	3.94%	4.12%	1.15%	8.26%
8.3	体育馆地下室-电气工程	144640.75	25019.08	4316.73	392.19	70974.16	7011.06	4882.3	17658.04	2444.38	11942.81
		0.03%	17.30%	2.98%	0.27%	49.07%	4.85%	3.38%	12.21%	1.69%	8.26%
8.4	体育馆地下室-（装修）电气工程	53509.87	11765.28	1724.44	4.14	20732.63	3247.42	2260.22	8225.8	1131.69	4418.25
		0.01%	21.99%	3.22%	0.01%	38.75%	6.07%	4.22%	15.37%	2.11%	8.26%
8.5	体育馆地下室-防雷工程	54137.18	17059.09	3492.21	3321.05	868.59	5669.05	3941.87	13342.88	1972.4	4470.04
		0.01%	31.51%	6.45%	6.13%	1.60%	10.47%	7.28%	24.65%	3.64%	8.26%
8.6	体育馆地下室-智能化工程	98626.9	22428.41	2563.22	447.92	36223.02	6304.71	4410.22	15899.24	2206.65	8143.51
		0.02%	22.74%	2.60%	0.45%	36.73%	6.39%	4.47%	16.12%	2.24%	8.26%
8.7	体育馆地下室-给排水工程	958712.15	90019.18	13239.86	10245.37	643587.12	26934.23	19212.88	66708.51	9605.28	79159.72
		0.22%	9.39%	1.38%	1.07%	67.13%	2.81%	2.00%	6.96%	1.00%	8.26%

8.8	体育馆地下室-消防水工程	127262.58	23670.48	2777.1	2645.87	55926.81	6779.88	5016.65	17429.56	2508.31	10507.92
		0.03%	18.60%	2.18%	2.08%	43.95%	5.33%	3.94%	13.70%	1.97%	8.26%
8.9	体育馆地下室-消防电工程	84344.81	19337.85	3593.7	248.59	29601.48	5390.61	3747.31	13581.83	1879.19	6964.25
		0.02%	22.93%	4.26%	0.29%	35.10%	6.39%	4.44%	16.10%	2.23%	8.26%
8.1	体育馆地上部分-土建工程	15592325.37	3179796.71	8030708.9	329821.39	471831.73	735264.57	701918.86	668398.65	187144.85	1287439.71
		3.50%	20.39%	51.50%	2.12%	3.03%	4.72%	4.50%	4.29%	1.20%	8.26%
8.11	体育馆-暖通工程	561334.53	35560.14	9408.31	1655.76	432511.64	9693.77	7201.16	15354.77	3600.26	46348.72
		0.13%	6.33%	1.68%	0.29%	77.05%	1.73%	1.28%	2.74%	0.64%	8.26%
8.12	体育馆-暖通工程（工程超高部分）	390061.34	87700.65	20861.67	6388.55	154820	22994.51	17907.27	38226.81	8954.98	32206.9
		0.09%	22.48%	5.35%	1.64%	39.69%	5.90%	4.59%	9.80%	2.30%	8.26%
8.13	体育馆-电气工程	1254097.72	66676.74	12221.1	6064.75	994476.24	20142.2	14025.98	29924.85	7016.51	103549.35
		0.28%	5.32%	0.97%	0.48%	79.30%	1.61%	1.12%	2.39%	0.56%	8.26%
8.14	体育馆-电气工程（工程超高部分）	121257.61	23463.44	2711.8	381.74	61451.59	6582.45	4579.44	9781.8	2293.25	10012.1
		0.03%	19.35%	2.24%	0.31%	50.68%	5.43%	3.78%	8.07%	1.89%	8.26%
8.15	体育馆-（装修）电气工程	123714.37	29620.38	4438.56	0	50555.71	8171.16	5686.21	12179.29	2848.11	10214.95
		0.03%	23.94%	3.59%	0.00%	40.86%	6.60%	4.60%	9.84%	2.30%	8.26%
8.16	体育馆-（装修）电气工程（工程超高部分）	233947.05	62334	6137.65	87.41	85207.17	17259.66	11991.18	25611.2	6002.05	19316.73
		0.05%	26.64%	2.62%	0.04%	36.42%	7.38%	5.13%	10.95%	2.57%	8.26%
8.17	体育馆-防雷工程（地上部分）	46789.1	17272.33	1713.76	2856.14	1346.94	5591.89	3895.48	8302.82	1946.42	3863.32
		0.01%	36.92%	3.66%	6.10%	2.88%	11.95%	8.33%	17.75%	4.16%	8.26%
8.18	体育馆-智能化工程（地上）	138472.15	33876.44	3886.67	1406.77	53594.88	9674.93	6770.36	14442.56	3386.06	11433.48
		0.03%	24.46%	2.81%	1.02%	38.70%	6.99%	4.89%	10.43%	2.45%	8.26%
8.19	体育馆-智能化工程（地上工程超高部分）	35215.75	11488.05	1067.81	246.74	8203.54	3147.15	2245.01	4787.2	1122.53	2907.72
		0.01%	32.62%	3.03%	0.70%	23.30%	8.94%	6.38%	13.59%	3.19%	8.26%
8.2	体育馆-给排水工程（地上）	153991.41	35015.68	10314.64	3000.74	56693.07	9815.88	7278.84	15518.79	3638.88	12714.89
		0.03%	22.74%	6.70%	1.95%	36.82%	6.37%	4.73%	10.08%	2.36%	8.26%
8.21	体育馆-给排水工程（地上超高部分）	1830.13	463.33	91.56	6.44	668.43	124.07	89.49	190.93	44.77	151.11
		0.00%	25.32%	5.00%	0.35%	36.52%	6.78%	4.89%	10.43%	2.45%	8.26%
8.22	体育馆-消防水工程（地上）	306239.91	54708.92	8601.87	7642.95	150874.98	15950.36	11884.78	25347.55	5942.64	25285.86
		0.07%	17.86%	2.81%	2.50%	49.27%	5.21%	3.88%	8.28%	1.94%	8.26%

8.23	体育馆-消防水工程（地上超高部分）	92766.87	19086.37	1670.81	2813.82	40844.55	5547.07	4168.36	8892.23	2084.01	7659.65
		0.02%	20.57%	1.80%	3.03%	44.03%	5.98%	4.49%	9.59%	2.25%	8.26%
8.24	体育馆-消防电工程	150229.33	36378.33	5884.09	474.17	59441.66	10016.87	7050.24	15049.67	3530.04	12404.26
		0.03%	24.22%	3.92%	0.32%	39.57%	6.67%	4.69%	10.02%	2.35%	8.26%
8.25	体育馆-消防电工程（工程超高部分）	78774.58	22007.05	3799.91	166.54	24764.73	6062.22	4254.95	9086.88	2127.98	6504.32
		0.02%	27.94%	4.82%	0.21%	31.44%	7.70%	5.40%	11.54%	2.70%	8.26%
8.26	体育馆-抗震支架工程	74017.78	4915.36	423.35	653.36	56545.1	1541.18	1053.8	2247.19	526.88	6111.56
		0.02%	6.64%	0.57%	0.88%	76.39%	2.08%	1.42%	3.04%	0.71%	8.26%
8.27	体育馆-抗震支架工程（工程超高部分）	31449.5	1346.89	226.43	60.68	25844.84	383.17	272.75	581.62	136.37	2596.75
		0.01%	4.28%	0.72%	0.19%	82.18%	1.22%	0.87%	1.85%	0.43%	8.26%
8.28	体育馆-电梯工程	221058.42	24529.22	3113.39	2789.68	142637.17	10071.23	5413.69	11544.67	2706.84	18252.53
		0.05%	11.10%	1.41%	1.26%	64.52%	4.56%	2.45%	5.22%	1.22%	8.26%
9	饭堂宿舍楼	117323099.2	25037425.99	47517540	2718355.34	13302551.2	5624314.06	5469112.43	6259238.15	1707333.69	9687228.38
		26.31%	21.34%	40.50%	2.32%	11.34%	4.79%	4.66%	5.34%	1.46%	8.26%
9.1	饭堂宿舍楼-桩基础工程	4361613.19	481572.24	1952155.17	721834.22	0	220141.91	240684.07	300853.93	84238.45	360133.2
		0.98%	11.04%	44.76%	16.55%	0.00%	5.05%	5.52%	6.90%	1.93%	8.26%
9.2	饭堂宿舍楼-土建工程	85493378.3	19183220.11	44504397.89	1735514.25	134034.84	3920908.07	4183896.87	3729777.82	1042542.17	7059086.28
		19.17%	22.44%	52.06%	2.03%	0.16%	4.59%	4.89%	4.36%	1.22%	8.26%
9.3	饭堂宿舍-暖通工程	2075144.9	262002.54	47041.74	23661.13	1304273.95	72213.85	53575.38	114247.95	26786.12	171342.24
		0.47%	12.63%	2.27%	1.14%	62.85%	3.48%	2.58%	5.51%	1.29%	8.26%
9.4	饭堂宿舍-电气工程	4268550.91	462008.02	62722.8	22043.51	2914133.85	128542.67	89799.12	191906.16	44945.62	352449.16
		0.96%	10.82%	1.47%	0.52%	68.27%	3.01%	2.10%	4.50%	1.05%	8.26%
9.5	饭堂宿舍-（装修）电气工程	3134261.31	762239.37	100512.59	310.7	1296896.84	202531.65	141130.42	301239.76	70607.76	258792.22
		0.70%	24.32%	3.21%	0.01%	41.38%	6.46%	4.50%	9.61%	2.25%	8.26%
9.6	饭堂宿舍-（厨房）电气工程	294154.14	46591.78	7933.34	732.11	168445.62	13068.7	9086.81	19454.63	4553.19	24287.96
		0.07%	15.84%	2.70%	0.25%	57.26%	4.44%	3.09%	6.61%	1.55%	8.26%
9.7	饭堂宿舍-防雷工程	353065.68	116199.9	13582.4	18650.74	47453.51	36275.26	25258.95	53868.39	12624.32	29152.21
		0.08%	32.91%	3.85%	5.28%	13.44%	10.27%	7.15%	15.26%	3.58%	8.26%
9.8	饭堂宿舍-智能化工程	2797841.5	526340.94	80305.75	7759.22	1448381.15	144056.64	98967.87	211472.53	49542.96	231014.44
		0.63%	18.81%	2.87%	0.28%	51.77%	5.15%	3.54%	7.56%	1.77%	8.26%

9.9	饭堂宿舍-给排水工程	8226744.1	1955761.46	599733.96	90287.7	3011555.99	520837.61	377019.41	803799.33	188476.19	679272.45
		1.85%	23.77%	7.29%	1.10%	36.61%	6.33%	4.58%	9.77%	2.29%	8.26%
9.1	饭堂宿舍-消防水工程	2990230.48	651346.69	79459.83	60131.63	1298336.46	177840.82	131086.57	279582.64	65546.08	246899.76
		0.67%	21.78%	2.66%	2.01%	43.42%	5.95%	4.38%	9.35%	2.19%	8.26%
9.11	饭堂宿舍-消防电工程	1193787.66	312582.24	48448.58	5330.81	432390.27	83292.4	58645.56	125167.71	29360.47	98569.62
		0.27%	26.18%	4.06%	0.45%	36.22%	6.98%	4.91%	10.48%	2.46%	8.26%
9.12	饭堂宿舍-抗震支架工程	965037.8	62266.27	4377.22	6620.74	688260.23	18777.12	12917.95	27547.53	64588.72	79682.02
		0.22%	6.45%	0.45%	0.69%	71.32%	1.95%	1.34%	2.85%	6.69%	8.26%
9.13	饭堂宿舍-电梯工程	1169289.27	215294.43	16868.73	25478.58	558388.49	85827.36	47043.45	100319.77	23521.64	96546.82
		0.26%	18.41%	1.44%	2.18%	47.75%	7.34%	4.02%	8.58%	2.01%	8.26%
10	门卫室	338522.1	60271.58	187759.8	4909.61	13516.3	13867.28	12973.68	13621.97	3650.52	27951.36
		0.08%	17.80%	55.46%	1.45%	3.99%	4.10%	3.83%	4.02%	1.08%	8.26%
10.1	门卫室-土建工程	303948.31	52312.69	186821.21	4134.87	0	11455.55	11289.61	10029.24	2808.49	25096.65
		0.07%	17.21%	61.46%	1.36%	0.00%	3.77%	3.71%	3.30%	0.92%	8.26%
10.2	门卫室-暖通工程	838.62	218.86	15.81	24.08	277.55	64.52	46.4	98.96	23.2	69.24
		0.00%	26.10%	1.89%	2.87%	33.10%	7.69%	5.53%	11.80%	2.77%	8.26%
10.3	门卫室-电气工程	19167.73	2968.23	293.1	75.57	11277.9	841.22	585.77	1250.32	292.96	1582.66
		0.00%	15.49%	1.53%	0.39%	58.84%	4.39%	3.06%	6.52%	1.53%	8.26%
10.4	门卫室-防雷工程	10258.48	3710.75	290.65	671.46	439.86	1218.13	848.24	1808.41	423.95	847.03
		0.00%	36.17%	2.83%	6.55%	4.29%	11.87%	8.27%	17.63%	4.13%	8.26%
10.5	门卫室-智能化工程	1712.08	556.19	131.87	2.13	336.13	154.17	107.18	229.36	53.69	141.36
		0.00%	32.49%	7.70%	0.12%	19.63%	9.00%	6.26%	13.40%	3.14%	8.26%
10.6	门卫室-给排水工程	2596.88	504.86	207.16	1.5	1184.86	133.69	96.48	205.68	48.23	214.42
		0.00%	19.44%	7.98%	0.06%	45.63%	5.15%	3.72%	7.92%	1.86%	8.26%
11	电房工程	6842324.74	266420.37	289534.68	83736.3	5353143.57	78118.77	62268.74	116294.5	27845.21	564962.6
		1.53%	3.89%	4.23%	1.22%	78.24%	1.14%	0.91%	1.70%	0.41%	8.26%
11.1	电房工程（10kV进线部分）	187039.06	7525.21	885.48	3133.59	149245.49	3063.22	2131.23	4545.37	1065.88	15443.59
		0.04%	4.02%	0.47%	1.68%	79.79%	1.64%	1.14%	2.43%	0.57%	8.26%
11.2	电房工程（市政部分）	485623.1	84819.43	177126.09	47367.23	64420.9	19528.19	19834.7	25801.88	6627.36	40097.32
		0.11%	17.47%	36.47%	9.75%	13.27%	4.02%	4.08%	5.31%	1.36%	8.26%

11.3	电房工程（1#电房-安装部分）	2858669.43	92855.97	53517.06	17972.42	2350256.9	29781.61	21540.82	45936.98	10770.74	236036.93
		0.64%	3.25%	1.87%	0.63%	82.22%	1.04%	0.75%	1.61%	0.38%	8.26%
11.4	电房工程（2#电房-安装部分）	3310993.15	81219.76	58006.05	15263.06	2789220.28	25745.75	18761.99	40010.27	9381.23	273384.76
		0.74%	2.45%	1.75%	0.46%	84.24%	0.78%	0.57%	1.21%	0.28%	8.26%
12	道路工程	436669.98	21988.37	170228.17	24730.87	157882.75	5497.48	6999.36	10495.74	2791.92	36055.32
		0.10%	5.04%	38.98%	5.66%	36.16%	1.26%	1.60%	2.40%	0.64%	8.26%
12.1	道路工程	436669.98	21988.37	170228.17	24730.87	157882.75	5497.48	6999.36	10495.74	2791.92	36055.32
		0.10%	5.04%	38.98%	5.66%	36.16%	1.26%	1.60%	2.40%	0.64%	8.26%
13	园建工程（含屋面）	26407955.65	4715828.61	12952444.04	1406736.25	976851.92	977387.24	1224575.14	1561910.51	411748.54	2180473.4
		5.92%	17.86%	49.05%	5.33%	3.70%	3.70%	4.64%	5.91%	1.56%	8.26%
13.1	园建工程（含屋面）	26407955.65	4715828.61	12952444.04	1406736.25	976851.92	977387.24	1224575.14	1561910.51	411748.54	2180473.4
		5.92%	17.86%	49.05%	5.33%	3.70%	3.70%	4.64%	5.91%	1.56%	8.26%
14	绿化工程（含屋面）	2533574.83	355706.33	502116.31	59000.93	1166141.49	54088.46	74718.86	88115.02	24493.18	209194.25
		0.57%	14.04%	19.82%	2.33%	46.03%	2.13%	2.95%	3.48%	0.97%	8.26%
14.1	绿化工程（含屋面）	2533574.83	355706.33	502116.31	59000.93	1166141.49	54088.46	74718.86	88115.02	24493.18	209194.25
		0.57%	14.04%	19.82%	2.33%	46.03%	2.13%	2.95%	3.48%	0.97%	8.26%
15	室外配套安装工程	9094539.51	1451246.67	1536140.84	532742.01	3052944.65	385337.18	396735.38	800721.16	187746.34	750925.28
		2.04%	15.96%	16.89%	5.86%	33.57%	4.24%	4.36%	8.80%	2.06%	8.26%
15.1	园林电气工程	1635911.7	223222.48	46464.6	56204.2	905537.49	71278.44	55884.85	115225.96	27018.4	135075.28
		0.37%	13.65%	2.84%	3.44%	55.35%	4.36%	3.42%	7.04%	1.65%	8.26%
15.2	室外给排水工程	4570208.81	724046.02	1236506.93	335184.46	1002726.1	175544.04	211806.97	410729.92	96307.68	377356.69
		1.03%	15.84%	27.06%	7.33%	21.94%	3.84%	4.63%	8.99%	2.11%	8.26%
15.3	园林景观给排水工程	571200.23	113476.76	68404.35	19922.66	200214.69	25492.36	26666.81	56594.88	13264.4	47163.32
		0.13%	19.87%	11.98%	3.49%	35.05%	4.46%	4.67%	9.91%	2.32%	8.26%
15.4	海绵城市工程	795496.88	115669.23	78987.92	83657.9	271472.63	35415.39	39862.41	84852.8	19895.37	65683.23
		0.18%	14.54%	9.93%	10.52%	34.13%	4.45%	5.01%	10.67%	2.50%	8.26%
15.5	室外智能化工程	1168753.73	227366.93	39313.51	30159.58	523092.86	65242.43	51497.61	109825.56	25752.65	96502.6
		0.26%	19.45%	3.36%	2.58%	44.76%	5.58%	4.41%	9.40%	2.20%	8.26%
15.6	室外电气工程	109496.08	22543.53	10931.99	2521.39	41170.21	5077.38	5013.07	10691.06	2506.49	9040.96
		0.02%	20.59%	9.98%	2.30%	37.60%	4.64%	4.58%	9.76%	2.29%	8.26%

15.7	燃气工程	243472.08	24921.72	55531.54	5091.82	108730.67	7287.14	6003.66	12800.98	3001.35	20103.2		
		0.05%	10.24%	22.81%	2.09%	44.66%	2.99%	2.47%	5.26%	1.23%	8.26%		
主要工料指标													
主要 工料 指标	工料名称	人工(元)	水泥(t)	钢筋(t)	瓷砖(m ²)	预拌砂浆(m ³)	石材(m ²)	聚苯乙烯泡沫板(m ²)	防水卷材(m ²)	砂(m ³)	商品混凝土(m ³)	砌块(千块)	碎石(m ³)
	每100m ² 工料指标	83327.44	8.68	11.238	183.66	13.39	4.70	16.25	167.90	16.56	93.22	3.31	15.53