

某医院建设项目工程技术经济指标分析（39）

工程总概况特征			
专业工程概况：	建筑专业（包括建筑，安装工程） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2022年6月）		
总建筑面积（m ² ）	254928.83	地下总面积（m ² ）	97026.42
地上总建筑面积（m ² ）	157902.41	总高度（m）	53.7
室外总面积（m ² ）	68443.92	园建面积（m ² ）	43176.68
室外道路面积（m ² ）	15696.7	绿化面积（m ² ）	19461.66
其他说明			
地下室工程概况特征			
专业工程概况：	建筑专业（包括建筑，安装工程） （人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2022年6月）		
建筑面积（m ² ）	97026.42	基础类型	筏板基础+锚杆
电梯坑支护面积（m ² ）	8702	人防面积（m ² ）	25724
层高	地下二层4.8米，地下一层5.0米	层数	2
土方工程	一至三类土	基坑支护	φ600单轴水泥搅拌桩/φ850三轴水泥搅拌桩+放坡+锚索+φ1000灌注桩
顶板厚度（mm）	300	底板厚度（mm）	700至1000
侧壁厚度（mm）	500	内墙厚度（mm）	200
内墙面材料名称及规格	油漆/300X300瓷砖/铝板/600X600水泥纤维板	砖砌体材料名称及规格	灰砂砖
防水材料名称及规格	底板预铺式丁基自粘TPO高分子防水卷材/侧壁非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材/顶板自粘耐根穿刺防水卷材/非固化橡胶沥青防水涂料	地面材料名称及规格	金钢砂/300X300、600X600瓷砖/20mm厚花岗岩
其他说明			
门诊楼工程概况特征			
专业工程概况：	建筑专业（包括建筑，电气安装、火灾自动报警、给排水、消防水、通风防排烟、通风空调工程等） 人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2022年6月）		
建筑面积（m ² ）	43196.27	总高度（m）	23.4
层高	首层5.4米，2-5层4.5米	层数	5
结构类型	框架剪力墙结构	幕墙	部分玻璃幕墙/铝单板幕墙/陶板幕墙
外墙厚度（mm）	200	内墙厚度（mm）	200/150/100
外墙材料名称及规格	玻璃幕墙/铝单板幕墙/陶板幕墙/外墙漆/240X60瓷砖	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块

内墙面材料名称及规格	油漆/岩板/600X600水泥纤维板/600X600瓷砖	地面材料名称及规格	300X300、800X800瓷砖/20mm厚花岗岩/地胶板
屋面材料名称及规格:	非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材/非固化橡胶沥青防水涂料/自粘耐根穿刺防水卷材防水层	天棚材料名称及规格	油漆/铝板吊顶/吸音板吊顶
其他说明	大部份地面、墙面、天棚属于室内精装修工程		
住院楼A、住院楼B工程概况特征			
专业工程概况:	建筑专业（包括建筑，电气安装、火灾自动报警、给排水、消防水、通风防排烟、通风空调工程等）		人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2022年6月）
建筑面积(m ²)	82914.09	总高度(m)	49.5
层高	首层5.1米，2-5层4.8米、6-11层4.2米	层数	11
结构类型	框架剪力墙结构	幕墙	部分玻璃幕墙/铝单板幕墙/陶板幕墙
外墙厚度(mm)	200	内墙厚度(mm)	200、100
外墙材料名称及规格	玻璃幕墙/铝单板幕墙/陶板幕墙/外墙漆/240X60瓷砖	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
内墙面材料名称及规格	油漆/无机预涂板/600X600水泥纤维板/600X600瓷砖	地面材料名称及规格	300X300、800X800瓷砖/20mm厚花岗岩/地胶板
屋面材料名称及规格:	非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材/非固化橡胶沥青防水涂料	天棚材料名称及规格	油漆/铝板吊顶/水泥纤维板吊顶
其他说明	大部份地面、墙面、天棚属于室内精装修工程		
医技楼工程概况特征			
专业工程概况:	建筑专业（包括建筑，电气安装、火灾自动报警、给排水、消防水、通风防排烟、通风空调工程等）		人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2022年6月）
建筑面积(m ²)	25777.9	总高度(m)	23.4
层高	首层5.4米，2-5层4.5米	层数	5
结构类型	框架剪力墙结构	幕墙	部分玻璃幕墙/铝单板幕墙/陶板幕墙
外墙厚度(mm)	200	内墙厚度(mm)	200/150/100
外墙材料名称及规格	玻璃幕墙/铝单板幕墙/陶板幕墙/外墙漆/240X60瓷砖	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
内墙面材料名称及规格	油漆/玻纤树脂板/600X600水泥纤维板/600X300瓷砖	地面材料名称及规格	300X300、600X600瓷砖/20mm厚花岗岩/地胶板
屋面材料名称及规格:	非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材/非固化橡胶沥青防水涂料/自粘耐根穿刺防水卷材防水层	天棚材料名称及规格	油漆/铝板吊顶/水泥纤维板吊顶/吸音板吊顶
其他说明	大部份地面、墙面、天棚属于室内精装修工程		
感染楼工程概况特征			
专业工程概况:	建筑专业（包括建筑，电气安装、火灾自动报警、给排水、消防水、通风防排烟、通风空调工程等）		人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2022年6月）
建筑面积(m ²)	4403.56	总高度(m)	18.84

层高	首层5.4米，2-4层4.5米	层数	4
结构类型	框架结构	幕墙	部分玻璃幕墙/铝单板幕墙/陶板幕墙
外墙厚度（mm）	200	内墙厚度（mm）	200/150/100
外墙材料名称及规格	玻璃幕墙/铝单板幕墙/陶板幕墙/外墙漆/240X60瓷砖	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
内墙面材料名称及规格	油漆/无机预涂板/600X600水泥纤维板/600X600瓷砖	地面材料名称及规格	300X300、600X600瓷砖/地胶板
屋面材料名称及规格:	非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材	天棚材料名称及规格	油漆/铝板吊顶/水泥纤维板吊顶/吸音板吊顶
其他说明	大部份地面、墙面、天棚属于室内精装修工程		
高压氧工程概况特征			
专业工程概况:	建筑专业（包括建筑，电气安装、火灾自动报警、给排水、消防水、通风防排烟、通风空调工程）		人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2022年6月）
建筑面积（m ² ）	544	总高度（m）	5.4
层高	5.4米	层数	1
结构类型	框架	幕墙	部分玻璃幕墙/铝单板幕墙/陶板幕墙
外墙厚度（mm）	200	内墙厚度（mm）	200/100
外墙材料名称及规格	玻璃幕墙/铝单板幕墙/陶板幕墙/外墙漆/240X60瓷砖	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
内墙面材料名称及规格	油漆/600X600水泥纤维板/600X600瓷砖	地面材料名称及规格	800X800、600X600瓷砖
屋面材料名称及规格:	非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材、非固化橡胶沥青防水涂料	天棚材料名称及规格	油漆/铝板吊顶/水泥纤维板吊顶/吸音板吊顶
其他说明	大部份地面、墙面、天棚属于室内精装修工程		
附属工程（垃圾站）工程概况特征			
专业工程概况:	建筑专业（包括建筑，电气安装、给排水、消防工程）		（人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2022年6月）
建筑面积（m ² ）	105.3	总高度（m）	5
层高	5	层数	1
基础类型	独立基础	结构类型	框架
土方工程	一、二类土；机械开挖，人工辅助；	幕墙	/
外墙厚度（mm）	200	内墙厚度（mm）	200/100
外墙材料名称及规格	240X60瓷砖	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
内墙面材料名称及规格	300X300瓷砖/抹灰	地面材料名称及规格	600X600瓷砖
屋面材料名称及规格:	非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材/非固化橡胶沥青防水涂料	天棚材料名称及规格	油漆

其他说明			
附属工程（通讯基站）工程概况特征			
专业工程概况：	建筑专业（包括建筑，电气安装、给排水、消防工程）		（人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2022年6月）
建筑面积(m ²)	8	总高度(m)	3.9
层高	3.9	层数	1
基础类型	独立基础	结构类型	框架
土方工程	一、二类土；机械开挖，人工辅助；	幕墙	/
外墙厚度(mm)	200	内墙厚度(mm)	/
外墙材料名称及规格	240X60瓷砖	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
内墙面材料名称及规格	油漆	地面材料名称及规格	水泥砂浆
屋面材料名称及规格：	非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材/非固化橡胶沥青防水涂料		天棚材料名称及规格
其他说明			
附属工程（危险品仓库）工程概况特征			
专业工程概况：	建筑专业（包括建筑，电气安装、给排水、消防工程）		（人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2022年6月）
建筑面积(m ²)	12	总高度(m)	3.9
层高	3.9	层数	1
基础类型	独立基础	结构类型	框架
土方工程	一、二类土；机械开挖，人工辅助；	幕墙	/
外墙厚度(mm)	200	内墙厚度(mm)	/
外墙材料名称及规格	240X60瓷砖	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块
内墙面材料名称及规格	油漆	地面材料名称及规格	600X600瓷砖
屋面材料名称及规格：	非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材/非固化橡胶沥青防水涂料		天棚材料名称及规格
其他说明			
附属工程（液氧站）工程概况特征			
专业工程概况：	建筑专业（包括建筑，电气安装、给排水、消防工程）		（人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2022年6月）
建筑面积(m ²)	22.4	总高度(m)	3.9
层高	3.9	层数	1

基础类型	独立基础	结构类型	框架				
土方工程	一、二类土；机械开挖，人工辅助；	幕墙	/				
外墙厚度（mm）	200	内墙厚度（mm）	/				
外墙材料名称及规格	240X60瓷砖	砖砌体材料名称及规格	蒸压加气混凝土砌块				
内墙面材料名称及规格	油漆	地面材料名称及规格	600X600瓷砖/水泥砂浆				
屋面材料名称及规格：	非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材/非固化橡胶沥青防水涂料	天棚材料名称及规格	油漆				
其他说明							
附属工程（衰变池、污水池、消毒池）工程概况特征							
专业工程概况：	建筑专业（包括建筑，电气安装、给排水、消防工程）		（人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2022年6月）				
建筑面积（m ² ）	599.34	各栋建筑面积（m ² ）	消毒池：34.41m ² ；污水池：451.63m ² ；衰变池：113.3m ²				
高度	衰变池：5.2m；消毒池：5.3m；污水池：5.85~8.35m	混凝土强度	C35				
基础类型	衰变池：地下水池，面积140.8m ² ，池高约5.2m；消毒池：地下水池，面积34.41m ² ，池高约5.3m；污水池部分：地下水池，面积458.62m ² ，池高约6.85~8.35m；	防水材料名称及规格：	底板预铺式丁基自粘TPO高分子防水卷材、侧墙非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材				
其他说明							
室外工程概况特征							
专业工程概况：	市政专业（包括建筑，电气安装、给排水、消防工程）		（人工，材料单价采用《佛山工程造价信息》2022年6月）				
室外面积（m ² ）	68443.92	园建面积（m ² ）	43176.68				
停机坪面积	停机坪在门诊楼顶层	绿化面积（m ² ）	19461.7				
充电桩数量	403	围墙长度	1017				
照明工程	照明灯具354套	挡土墙工程	/				
干管类型	II型钢筋混凝土管DN500-800，双高筋增强聚乙烯缠绕管DN200-400，UPVC排水管DN100-150	干管长度（m）	8489.85				
雨水口数量	246	雨水井数量	412				
主要种植乔木	秋枫B\E、细叶榄仁、锦叶榄仁、玉蕊、紫花风铃木、黄槐、红花鸡蛋花	主要种植灌木	散尾葵、银叶金合欢、狗牙花、灰莉球、勒杜鹃柱				
主要种植花卉	肾蕨、日本星花、小叶龙船花、矮种翠芦莉、毛杜鹃、黄金榕、红背桂、鸭脚木、鸳鸯茉莉、灰莉、九里香、草坪	停车位数量	地下一层普通停车位882个，货车停车位6个，地下二层普通停车位709个，充电桩车位403个				
其他说明							
造价组成							
项目	总造价	分部分项工程费	措施项目费用	其它项目费用	规费	税金	单方造价

序号	工程名称	元	%	元	%	元	%	元	%	元	%	元	%	(元/m²)
	某医院建设工程项目	1524297426.87	100.00%	1229998707	80.69%	167160149.5	10.97%	1279149.38	0.08%	0.00	0.00%	125859420.6	8.26%	5979.31
1	地下室工程	572628392.9	37.57%	465995634.1	81.38%	59351515.41	10.36%	0	0.00%	0.00	0.00%	47281243.44	8.26%	5901.78
1.1	基坑支护及土方工程	65113825.13	4.27%	53985096.35	82.91%	5752357.9	8.83%	0	0.00%	0.00	0.00%	5376370.88	8.26%	671.09
1.2	电梯坑支护部分	3270796.05	0.21%	2659665.22	81.32%	341065.1	10.43%	0	0.00%	0.00	0.00%	270065.73	8.26%	33.71
1.3	地下室土建工程	340351607.06	22.33%	271547700.8	79.78%	40701479.95	11.96%	0	0.00%	0.00	0.00%	28102426.27	8.26%	3507.82
1.4	地下室装修工程	13113814.82	0.86%	11172469.65	85.20%	858553.13	6.55%	0	0.00%	0.00	0.00%	1082792.04	8.26%	135.15
1.4.1	地下室装修部分	10965838.16	0.72%	9539740.45	87.00%	520661.53	4.75%	0	0.00%	0.00	0.00%	905436.18	8.26%	113.02
1.4.2	地下室装修工程-安装部分	2147976.66	0.14%	1632729.2	76.01%	337891.6	15.73%	0	0.00%	0.00	0.00%	177355.86	8.26%	22.13
1.4.2.1	地下室装修工程-配合智能化部分	74989.43	0.00%	51174.29	68.24%	17623.35	23.50%	0	0.00%	0.00	0.00%	6191.79	8.26%	0.77
1.4.2.2	地下室装修工程-喷淋部分	190333.41	0.01%	132895.09	69.82%	41722.72	21.92%	0	0.00%	0.00	0.00%	15715.6	8.26%	1.96
1.4.2.3	地下室装修工程-给排水部分	156950.48	0.01%	135085.86	86.07%	8905.41	5.67%	0	0.00%	0.00	0.00%	12959.21	8.26%	1.62
1.4.2.4	地下室装修工程-照明插座部分	1109196.04	0.07%	838729.74	75.62%	178881.31	16.13%	0	0.00%	0.00	0.00%	91584.99	8.26%	11.43
1.4.2.5	地下室装修工程-防排烟部分	531069.19	0.03%	421166.52	79.31%	66052.92	12.44%	0	0.00%	0.00	0.00%	43849.75	8.26%	5.47
1.4.2.6	地下室装修工程-空调部分	85438.11	0.01%	53677.7	62.83%	24705.89	28.92%	0	0.00%	0.00	0.00%	7054.52	8.26%	0.88
1.5	地下室安装工程	144783785.5	9.50%	121447508.5	83.88%	11381652.57	7.86%	0	0.00%	0	0.00%	11954624.49	8.26%	1492.2096
1.5.1	地下室安装工程-电气部分	60641805.72	3.98%	52920285.16	87.27%	2714398.99	4.48%	0	0.00%	0.00	0.00%	5007121.57	8.26%	625.00
1.5.2	地下室安装工程-火灾自动报警部分	7186263.77	0.47%	5767830.15	80.26%	825072.39	11.48%	0	0.00%	0.00	0.00%	593361.23	8.26%	74.07
1.5.3	地下室安装工程-给排水部分	11723253.52	0.77%	10112888.94	86.26%	642389.52	5.48%	0	0.00%	0.00	0.00%	967975.06	8.26%	120.83
1.5.4	地下室安装工程-消防水部分	21057135.01	1.38%	16974248.95	80.61%	2344223.54	11.13%	0	0.00%	0.00	0.00%	1738662.52	8.26%	217.02
1.5.5	地下室安装工程-通风防排烟部分	17160789.71	1.13%	12971305.5	75.59%	2772538.27	16.16%	0	0.00%	0.00	0.00%	1416945.94	8.26%	176.87
1.5.6	地下室安装工程-空调部分	17489983.63	1.15%	14857525.87	84.95%	1188330.67	6.79%	0	0.00%	0.00	0.00%	1444127.09	8.26%	180.26
1.5.7	地下室安装工程-智能化部分	4110302.44	0.27%	3109810	75.66%	661109.67	16.08%	0	0.00%	0.00	0.00%	339382.77	8.26%	42.36

1.5.8	地下室安装工程-抗震支架部分	5211501.42	0.34%	4570323.07	87.70%	210870.89	4.05%	0	0.00%	0.00	0.00%	430307.46	8.26%	53.71
1.5.9	地下室安装工程-医用预埋、洁净预埋	202750.31	0.01%	163290.83	80.54%	22718.63	11.21%	0	0.00%	0	0.00%	16740.85	8.26%	2.09
1.6	人防安装部分	5994564.31	0.39%	5183193.52	86.46%	316406.76	5.28%	0	0.00%	0.00	0.00%	494964.03	8.26%	233.03
2	门诊楼	209805373.8	13.76%	164614775.1	78.46%	27867219.23	13.28%	0	0.00%	0.00	0.00%	17323379.5	8.26%	4857.03
2.1	门诊楼土建工程	73325645.05	4.81%	48633299.66	66.33%	18637934.33	25.42%	0	0.00%	0.00	0.00%	6054411.06	8.26%	1697.5
2.2	门诊楼装修工程	95056405.06	6.24%	83498371.39	87.84%	3709339.68	3.90%	0	0.00%	0	0.00%	7848693.99	8.26%	2200.57
2.2.1	门诊楼装修部分	42529425.06	2.79%	37446542.07	88.05%	1571279.09	3.69%	0	0.00%	0.00	0.00%	3511603.9	8.26%	984.56
2.2.2	门诊楼外墙面装饰、幕墙部分	44315542.3	2.91%	39355052.78	88.81%	1301408.05	2.94%	0	0.00%	0.00	0.00%	3659081.47	8.26%	1025.91
2.2.3	门诊楼装修工程-安装部分	8211437.7	0.54%	6696776.54	81.55%	836652.54	10.19%	0	0.00%	0	0.00%	678008.62	8.26%	190.1
2.2.3.1	门诊楼装修工程-配合智能化部分	205365.59	0.01%	153929.67	74.95%	34479.13	16.79%	0	0.00%	0.00	0.00%	16956.79	8.26%	4.75
2.2.3.2	门诊楼装修工程-喷淋部分	672438.52	0.04%	510486.86	75.92%	106429.21	15.83%	0	0.00%	0.00	0.00%	55522.45	8.26%	15.57
2.2.3.3	门诊楼装修工程-给排水部分	2490291.04	0.16%	2109875.52	84.72%	174795.16	7.02%	0	0.00%	0.00	0.00%	205620.36	8.26%	57.65
2.2.3.4	门诊楼装修工程-照明插座部分	4263554.77	0.28%	3461993.31	81.20%	449524.83	10.54%	0	0.00%	0.00	0.00%	352036.63	8.26%	98.7
2.2.3.5	门诊楼装修工程-直饮水部分	181660.92	0.01%	128386.64	70.67%	38274.75	21.07%	0	0.00%	0.00	0.00%	14999.53	8.26%	4.21
2.2.3.6	门诊楼装修工程-防排烟部分	147684.61	0.01%	120022.26	81.27%	15468.21	10.47%	0	0.00%	0.00	0.00%	12194.14	8.26%	3.42
2.2.3.7	门诊楼装修工程-空调部分	250442.25	0.02%	212082.28	84.68%	17681.25	7.06%	0	0.00%	0.00	0.00%	20678.72	8.26%	5.8
2.3	门诊楼安装工程	41423323.67	2.72%	32483104	78.42%	5519945.22	13.33%	0	0.00%	0	0.00%	3420274.45	8.26%	958.96
2.3.1	门诊楼安装工程-电气部分	5149221.26	0.34%	4212259.22	81.80%	511796.98	9.94%	0	0.00%	0.00	0.00%	425165.06	8.26%	119.21
2.3.2	门诊楼安装工程-空调部分	13966640.22	0.92%	10713687.62	76.71%	2099743.77	15.03%	0	0.00%	0.00	0.00%	1153208.83	8.26%	323.33
2.3.3	门诊楼安装工程-通风防排烟部分	4559292.04	0.30%	3327316.86	72.98%	855519.87	18.76%	0	0.00%	0.00	0.00%	376455.31	8.26%	105.55
2.3.4	门诊楼安装工程-消防水部分	5488609.21	0.36%	4165987.02	75.90%	869434.27	15.84%	0	0.00%	0.00	0.00%	453187.92	8.26%	127.06

2.3.5	门诊楼安装工程-给排水部分	3685602.58	0.24%	2983910.06	80.96%	397376.71	10.78%	0	0.00%	0.00	0.00%	304315.81	8.26%	85.32
2.3.6	门诊楼安装工程-火灾自动报警部分	2930364.91	0.19%	2302304.63	78.57%	386103.54	13.18%	0	0.00%	0.00	0.00%	241956.74	8.26%	67.84
2.3.7	门诊楼安装工程-泛光照明工程	1292724.24	0.08%	1111366.49	85.97%	74619.05	5.77%	0	0.00%	0.00	0.00%	106738.7	8.26%	29.93
2.3.8	门诊楼安装工程-智能化部分	1929547.72	0.13%	1523247.1	78.94%	246980.17	12.80%	0	0.00%	0.00	0.00%	159320.45	8.26%	44.67
2.3.9	门诊楼安装工程-抗震支架部分	2128748.67	0.14%	1886727.67	88.63%	66252.76	3.11%	0	0.00%	0.00	0.00%	175768.24	8.26%	49.28
2.3.10	门诊楼安装工程-医用预埋、洁净预埋	16873.51	0.00%	14679.22	87.00%	801.06	4.75%	0	0.00%	0.00	0.00%	1393.23	8.26%	0.39
2.3.11	停机坪安装（位于顶层）	275699.31	0.02%	241618.11	87.64%	11317.04	4.10%	0	0.00%	0.00	0.00%	22764.16	8.26%	6.38
3	住院楼	386509258.8	25.36%	302671952.9	78.31%	51923697.44	13.43%	0	0.00%	0.00	0.00%	31913608.52	8.26%	4661.56
3.1	A栋住院楼土建工程	71822930.75	4.71%	47204301.28	65.72%	18688295.74	26.02%	0	0.00%	0.00	0.00%	5930333.73	8.26%	1750.53
3.2	装修工程（二标段）—住院楼A	46103482.48	3.02%	40620656.97	88.11%	1676115.95	3.64%	0	0.00%	0.00	0.00%	3806709.56	8.26%	1123.67
3.3	装修工程（二标段）—A栋安装	9222657.27	0.61%	7644922.05	82.89%	816231.41	8.85%	0	0.00%	0.00	0.00%	761503.81	8.26%	224.78
3.4	B栋住院楼土建工程	77118299.84	5.06%	49458944.4	64.13%	21291789.4	27.61%	0	0.00%	0.00	0.00%	6367566.04	8.26%	1841.2
3.5	装修工程（二标段）—住院楼B	40830349.39	2.68%	35992554.41	88.15%	1466481.73	3.59%	0	0.00%	0.00	0.00%	3371313.25	8.26%	974.83
3.6	装修工程（二标段）—B栋安装	6900614.51	0.45%	5641547.04	81.75%	689291.96	9.99%	0	0.00%	0.00	0.00%	569775.51	8.26%	164.75
3.7	住院楼外墙面装饰、幕墙部分	44923110.42	2.95%	39920728.64	88.86%	1293134.13	2.88%	0	0.00%	0.00	0.00%	3709247.65	8.26%	541.8
3.8	住院楼装修工程—直饮水部分	2552608.88	0.17%	2237358.74	87.65%	104484.27	4.09%	0	0.00%	0.00	0.00%	210765.87	8.26%	30.79
3.9	住院楼安装工程	87035205.28	5.71%	73950939.33	84.97%	5897872.85	6.78%	0	0.00%	0	0.00%	7186393.1	8.26%	1049.68
3.9.1	住院楼安装工程-电气部分	12364145.64	0.81%	10860948.86	87.84%	482304.02	3.90%	0	0.00%	0.00	0.00%	1020892.76	8.26%	149.12
3.9.2	住院楼安装工程-给排水部分	10625717.84	0.70%	9268760.77	87.23%	479604.22	4.51%	0	0.00%	0.00	0.00%	877352.85	8.26%	128.15
3.9.3	住院楼安装工程-泛光照明工程	1693347.18	0.11%	1478216.26	87.30%	75313.26	4.45%	0	0.00%	0.00	0.00%	139817.66	8.26%	20.42
3.9.4	住院楼安装工程-通风防排烟部分	7897039.6	0.52%	6446288.06	81.63%	798702.4	10.11%	0	0.00%	0.00	0.00%	652049.14	8.26%	95.24

3.9.5	住院楼安装工程-空调部分	31454351.04	2.06%	26416777.28	83.98%	2440425.51	7.76%	0	0.00%	0	0.00%	2597148.25	8.26%	379.36
3.9.6	住院楼安装工程-消防水部分	10089089.04	0.66%	8341318.59	82.68%	914726.4	9.07%	0	0.00%	0.00	0.00%	833044.05	8.26%	121.68
3.9.7	住院楼安装工程-智能化部分	2944370.78	0.19%	2456801.71	83.44%	244455.89	8.30%	0	0.00%	0.00	0.00%	243113.18	8.26%	35.51
3.9.8	住院楼安装工程-火灾自动报警部分	4218883.12	0.28%	3532019.36	83.72%	338515.61	8.02%	0	0.00%	0.00	0.00%	348348.15	8.26%	50.88
3.9.9	住院楼安装工程-抗震支架部分	3273800.92	0.21%	2906854.05	88.79%	96633.03	2.95%	0	0.00%	0.00	0.00%	270313.84	8.26%	39.48
3.9.10	住院楼安装工程-UPS间设备部分	2450039.64	0.16%	2221898.37	90.69%	25844.42	1.05%	0	0.00%	0.00	0.00%	202296.85	8.26%	29.55
3.9.11	住院楼安装工程-医用预埋、洁净预埋	24420.48	0.00%	21056.02	86.22%	1348.09	5.52%	0	0.00%	0.00	0.00%	2016.37	8.26%	0.29
4	医技楼	91742623.99	6.02%	71606437.8	78.05%	12561107.13	13.69%	0	0.00%	0.00	0.00%	7575079.06	8.26%	3558.96
4.1	医技楼土建工程	39142621.48	2.57%	25897805.63	66.16%	10012856.28	25.58%	0	0.00%	0.00	0.00%	3231959.57	8.26%	1518.46
4.2	医技楼装修工程	27838452.67	1.83%	24410674.05	87.69%	1129190.78	4.06%	0	0.00%	0	0.00%	2298587.84	8.26%	1079.94
4.2.1	医技楼装修部分	12319193.03	0.81%	10753576.92	87.29%	548435.03	4.45%	0	0.00%	0.00	0.00%	1017181.08	8.26%	477.9
4.2.2	医技楼外墙面装饰、幕墙部分	13338710.64	0.88%	11834429.45	88.72%	402919.76	3.02%	0	0.00%	0.00	0.00%	1101361.43	8.26%	517.45
4.2.3	医技楼装修工程-安装部分	2180549	0.14%	1822667.68	83.59%	177835.99	8.16%	0	0.00%	0	0.00%	180045.33	8.26%	84.59
4.2.3.1	医技楼装修工程-配合智能化部分	67271.1	0.00%	52021.79	77.33%	9694.82	14.41%	0	0.00%	0.00	0.00%	5554.49	8.26%	2.61
4.2.3.2	医技楼装修工程-喷淋部分	196816.41	0.01%	153978.31	78.23%	26587.2	13.51%	0	0.00%	0.00	0.00%	16250.9	8.26%	7.64
4.2.3.3	医技楼装修工程-给排水部分	495897.59	0.03%	424950.78	85.69%	30001.14	6.05%	0	0.00%	0.00	0.00%	40945.67	8.26%	19.24
4.2.3.4	医技楼装修工程-照明插座部分	1284880.35	0.08%	1073956.67	83.58%	104832.64	8.16%	0	0.00%	0.00	0.00%	106091.04	8.26%	49.84
4.2.3.5	医技楼装修工程-防排烟部分	100296.49	0.01%	85920.02	85.67%	6095.11	6.08%	0	0.00%	0.00	0.00%	8281.36	8.26%	3.89
4.2.3.6	医技楼装修工程-空调部分	35387.06	0.00%	31840.11	89.98%	625.08	1.77%	0	0.00%	0.00	0.00%	2921.87	8.26%	1.37
4.3	医技楼安装工程	24761549.84	1.62%	21297958.12	86.01%	1419060.07	5.73%	0	0.00%	0	0.00%	2044531.65	8.26%	960.55
4.3.1	医技楼安装工程-电气部分	6085666.55	0.40%	5385246.87	88.49%	197933.45	3.25%	0	0.00%	0.00	0.00%	502486.23	8.26%	236.08
4.3.2	医技楼安装工程-给排水部分	4756613.53	0.31%	4204783.8	88.40%	159081.82	3.34%	0	0.00%	0.00	0.00%	392747.91	8.26%	184.52
4.3.3	医技楼安装工程-空调部分	3348917.83	0.22%	2792717.01	83.39%	279684.67	8.35%	0	0.00%	0.00	0.00%	276516.15	8.26%	129.91

4.3.4	医技楼安装工程-通风防排烟部分	2791799.6	0.18%	2288080.98	81.96%	273203.06	9.79%	0	0.00%	0.00	0.00%	230515.56	8.26%	108.3
4.3.5	医技楼安装工程-泛光照明工程	98052.02	0.01%	84279.27	85.95%	5676.71	5.79%	0	0.00%	0.00	0.00%	8096.04	8.26%	3.8
4.3.6	医技楼安装工程-消防水部分	3546387.32	0.23%	2982143.65	84.09%	271422.7	7.65%	0	0.00%	0.00	0.00%	292820.97	8.26%	137.57
4.3.7	医技楼安装工程-火灾自动报警部分	1742583.19	0.11%	1462444.53	83.92%	136255.64	7.82%	0	0.00%	0.00	0.00%	143883.02	8.26%	67.6
4.3.8	医技楼安装工程-智能化部分	623159.55	0.04%	516261.48	82.85%	55444.53	8.90%	0	0.00%	0.00	0.00%	51453.54	8.26%	24.17
4.3.9	医技楼安装工程-抗震支架部分	870998.26	0.06%	771922.53	88.63%	27158.44	3.12%	0	0.00%	0.00	0.00%	71917.29	8.26%	33.79
4.3.10	医技楼安装工程-UPS间设备部分	880929.49	0.06%	795452.88	90.30%	12739.31	1.45%	0	0.00%	0.00	0.00%	72737.3	8.26%	34.17
4.3.11	医技楼安装工程-医用预埋、洁净预埋	16442.5	0.00%	14625.12	88.95%	459.74	2.80%	0	0.00%	0.00	0.00%	1357.64	8.26%	0.64
5	感染楼及高压氧	43157451.54	2.83%	34676693.55	80.35%	4917298.68	11.39%	0	0.00%	0.00	0.00%	3563459.31	8.26%	8722.98
5.1	感染楼土建工程	10360509.82	0.68%	6688444.93	64.56%	2816609.95	27.19%	0	0.00%	0.00	0.00%	855454.94	8.26%	2352.76
5.2	感染楼装修工程	5254193.47	0.34%	4643901.76	88.38%	176459.22	3.36%	0	0.00%	0.00	0.00%	433832.49	8.26%	1193.17
5.3	感染楼外墙面装饰、幕墙部分	11186961.97	0.73%	9912908.87	88.61%	350358.99	3.13%	0	0.00%	0.00	0.00%	923694.11	8.26%	2540.44
5.4	高压氧土建工程	3336557.8	0.22%	2040676.92	61.16%	1020385.28	30.58%	0	0.00%	0.00	0.00%	275495.6	8.26%	6133.38
5.5	高压氧装修工程	442117.68	0.03%	385062.25	87.09%	20550.3	4.65%	0	0.00%	0.00	0.00%	36505.13	8.26%	812.72
5.6	高压氧外墙面装饰、幕墙部分	7270205.19	0.48%	6487073.45	89.23%	182839.57	2.51%	0	0.00%	0.00	0.00%	600292.17	8.26%	13364.35
5.7	感染楼及高压氧装修工程-安装部分	1279035.16	0.08%	1081415.52	84.55%	92011.23	7.19%	0	0.00%	0	0.00%	105608.41	8.26%	258.51
5.7.1	感染楼及高压氧装修工程-配合智能化部分	32330.47	0.00%	24980.96	77.27%	4680.02	14.48%	0	0.00%	0.00	0.00%	2669.49	8.26%	6.53
5.7.2	感染楼及高压氧装修工程-喷淋部分	8874.45	0.00%	6947.85	78.29%	1193.85	13.45%	0	0.00%	0.00	0.00%	732.75	8.26%	1.79
5.7.3	感染楼及高压氧装修工程-给排水部分	372343.98	0.02%	321102.11	86.24%	20497.87	5.51%	0	0.00%	0.00	0.00%	30744	8.26%	75.26
5.7.4	感染楼及高压氧装修工程-照明插座部分	564990.16	0.04%	473193.8	83.75%	45145.8	7.99%	0	0.00%	0.00	0.00%	46650.56	8.26%	114.2
5.7.5	感染楼装修工程-直饮水部分	260681.03	0.02%	219941.76	84.37%	19215.15	7.37%	0	0.00%	0.00	0.00%	21524.12	8.26%	52.69
5.7.6	感染楼及高压氧装修工程-防排烟部分	14264.67	0.00%	12301.37	86.24%	785.48	5.51%	0	0.00%	0.00	0.00%	1177.82	8.26%	2.88

5.7.7	感染楼及高压氧装修工程-空调部分	25550.4	0.00%	22947.67	89.81%	493.06	1.93%	0	0.00%	0.00	0.00%	2109.67	8.26%	5.16
5.8	感染楼及高压氧安装工程	4027870.45	0.26%	3437209.85	85.34%	258084.14	6.41%	0	0.00%	0	0.00%	332576.46	8.26%	814.13
5.8.1	感染楼及高压氧安装工程-电气部分	1299066.98	0.09%	1149214.96	88.46%	42589.61	3.28%	0	0.00%	0.00	0.00%	107262.41	8.26%	262.57
5.8.2	感染楼及高压氧安装工程-泛光照明工程	71296.31	0.00%	62406.8	87.53%	3002.66	4.21%	0	0.00%	0.00	0.00%	5886.85	8.26%	14.41
5.8.3	感染楼及高压氧安装工程-空调部分	243885.77	0.02%	199795.19	81.92%	23953.22	9.82%	0	0.00%	0.00	0.00%	20137.36	8.26%	49.29
5.8.4	感染楼及高压氧安装工程-给排水部分	672994.36	0.04%	575291.79	85.48%	42134.23	6.26%	0	0.00%	0.00	0.00%	55568.34	8.26%	136.03
5.8.5	感染楼及高压氧安装工程-消防水部分	677904.59	0.04%	564538.08	83.28%	57392.74	8.47%	0	0.00%	0.00	0.00%	55973.77	8.26%	137.02
5.8.6	感染楼及高压氧安装工程-火灾自动报警部分	391086.07	0.03%	324462.38	82.96%	34332.18	8.78%	0	0.00%	0.00	0.00%	32291.51	8.26%	79.05
5.8.7	感染楼及高压氧安装工程-通风防排烟部分	318465.37	0.02%	261580.83	82.14%	30589.23	9.61%	0	0.00%	0.00	0.00%	26295.31	8.26%	64.37
5.8.8	感染楼及高压氧安装工程-智能化部分	221531.47	0.01%	183420.92	82.80%	19818.96	8.95%	0	0.00%	0.00	0.00%	18291.59	8.26%	44.78
5.8.9	感染楼及高压氧安装工程-抗震支架部分	130595.3	0.01%	115660.59	88.56%	4151.61	3.18%	0	0.00%	0.00	0.00%	10783.1	8.26%	26.4
5.8.10	感染楼及高压氧安装工程-医用预埋、洁净预埋	1044.23	0.00%	838.31	80.28%	119.7	11.46%	0	0.00%	0.00	0.00%	86.22	8.26%	0.21
6	附属工程	14353738.42	0.94%	12205992.61	85.04%	962574.74	6.71%	0	0.00%	0.00	0.00%	1185171.07	8.26%	19214.15
6.1	垃圾站土建部分	459837.4	0.03%	348629.87	75.82%	73239.3	15.93%	0	0.00%	0.00	0.00%	37968.23	8.26%	4366.93
6.2	通讯基站土建部分	61511	0.00%	45568.89	74.08%	10863.22	17.66%	0	0.00%	0.00	0.00%	5078.89	8.26%	7688.88
6.3	危险品仓库土建部分	82990.05	0.01%	61799.25	74.47%	14338.41	17.28%	0	0.00%	0.00	0.00%	6852.39	8.26%	6915.84
6.4	液氧站土建部分	323775.4	0.02%	244190	75.42%	52851.65	16.32%	0	0.00%	0.00	0.00%	26733.75	8.26%	14454.26
6.5	衰变池土建部分	927016.33	0.06%	725403.35	78.25%	125070.35	13.49%	0	0.00%	0.00	0.00%	76542.63	8.26%	8181.96
6.6	污水池土建部分	4019686.46	0.26%	3210028.18	79.86%	477757.56	11.89%	0	0.00%	0.00	0.00%	331900.72	8.26%	8900.4
6.7	消毒池土建部分	425633.37	0.03%	329674.84	77.46%	60814.49	14.29%	0	0.00%	0.00	0.00%	35144.04	8.26%	12369.47
6.8	附属工程安装工程-电气部分	75905.49	0.00%	65937.32	86.87%	3700.74	4.88%	0	0.00%	0.00	0.00%	6267.43	8.26%	101.61

6.9	附属工程安装工程-给排水部分	35127.08	0.00%	30497.24	86.82%	1729.44	4.92%	0	0.00%	0.00	0.00%	2900.4	8.26%	47.02
6.10	附属工程安装工程-消防水部分	718.46	0.00%	648.41	90.25%	10.73	1.49%	0	0.00%	0.00	0.00%	59.32	8.26%	0.96
6.11	附属工程安装工程-空调部分	33124.99	0.00%	28924	87.32%	1465.9	4.43%	0	0.00%	0.00	0.00%	2735.09	8.26%	44.34
6.12	附属工程安装工程-抗震支架部分	2196.03	0.00%	1928.22	87.80%	86.49	3.94%	0	0.00%	0.00	0.00%	181.32	8.26%	2.94
6.13	附属工程-污水处理设备	7906216.36	0.52%	7112763.04	89.96%	140646.46	1.78%	0	0.00%	0.00	0.00%	652806.86	8.26%	10583.391
7	室外工程	38124105.26	2.50%	33328962.12	87.42%	1647281.24	4.32%	0	0.00%	0	0.00%	3147861.9	8.26%	2647.79
7.1	充电桩部分	1954261.76	0.13%	1792562.77	91.73%	337.93	0.02%	0	0.00%	0.00	0.00%	161361.06	8.26%	4849.28
7.2	红线内燃气工程	66885.29	0.00%	56978.7	85.19%	4383.95	6.55%	0	0.00%	0.00	0.00%	5522.64	8.26%	0.98
7.3	消防安全控制室-火灾自动报警部分	681686.26	0.04%	611834.51	89.75%	13565.73	1.99%	0	0.00%	0.00	0.00%	56286.02	8.26%	9.96
7.4	景观电气部分	1333328.35	0.09%	1121194.36	84.09%	102042.66	7.65%	0	0.00%	0.00	0.00%	110091.33	8.26%	19.48
7.5	景观给排水部分	6184834.17	0.41%	5510643.22	89.10%	163516.57	2.64%	0	0.00%	0.00	0.00%	510674.38	8.26%	90.36
7.6	绿化部分	5417912.25	0.36%	4861051.03	89.72%	109510.67	2.02%	0	0.00%	0.00	0.00%	447350.55	8.26%	278.39
7.7	室外智能化部分	1878236.96	0.12%	1586644.77	84.48%	136508.4	7.27%	0	0.00%	0.00	0.00%	155083.79	8.26%	27.44
7.8	园建部分	20606960.22	1.35%	17788052.76	86.32%	1117415.33	5.42%	0	0.00%	0.00	0.00%	1701492.13	8.26%	477.27
8	智能化工程	90691299.17	5.95%	78189426.72	86.21%	5013600.04	5.53%	0	0.00%	0	0.00%	7488272.41	8.26%	355.75
8.1	智能化工程-安装部分	90038649	5.91%	77617904.34	86.21%	4986360.8	5.54%	0	0.00%	0.00	0.00%	7434383.86	8.26%	353.19
8.2	智能化工程-装修部分	652650.17	0.04%	571522.38	87.57%	27239.24	4.17%	0	0.00%	0.00	0.00%	53888.55	8.26%	2.56
9	外电工程	33880808.47	2.22%	30506624.13	90.04%	576686.39	1.70%	0	0.00%	0	0.00%	2797497.95	8.26%	132.90
9.1	外电工程-外线部分-安装工程	6661130.56	0.44%	6010889.46	90.24%	100239.49	1.50%	0	0.00%	0.00	0.00%	550001.61	8.26%	26.13
9.2	外电工程-外线部分	2137490.51	0.14%	1750268.6	81.88%	210731.87	9.86%	0	0.00%	0.00	0.00%	176490.04	8.26%	8.38
9.3	外电工程-配电站部分-安装工程	24531832.56	1.61%	22266987.27	90.77%	239281.13	0.98%	0	0.00%	0.00	0.00%	2025564.16	8.26%	96.23
9.4	外电工程-配电站部分-土建工程	550354.84	0.04%	478478.8	86.94%	26433.9	4.80%	0	0.00%	0.00	0.00%	45442.14	8.26%	2.16
10	标识工程	10302313.55	0.68%	9413203.86	91.37%	38459.95	0.37%	0	0.00%	0.00	0.00%	850649.74	8.26%	40.41
10.1	标识工程	10302313.55	0.68%	9413203.86	91.37%	38459.95	0.37%	0	0.00%	0.00	0.00%	850649.74	8.26%	40.41

11	周边配套道路建设工程	33102060.97	2.17%	26789004.64	80.93%	2300709.25	6.95%	1279149.38	3.86%	0.00	0.00%	2733197.7	8.26%	2108.85
11.1	道路工程	18183630.86	1.19%	15714412.5	86.42%	967817.65	5.32%	0	0.00%	0.00	0.00%	1501400.71	8.26%	1158.44
11.2	排水工程	8837446.6	0.58%	6101198.96	69.04%	727400.83	8.23%	1279149.38	14.47%	0.00	0.00%	729697.43	8.26%	563.01
11.3	给水工程	854032.71	0.06%	760787.93	89.08%	22728.32	2.66%	0	0.00%	0.00	0.00%	70516.46	8.26%	54.41
11.4	照明工程	958108.81	0.06%	817235.85	85.30%	61763.06	6.45%	0	0.00%	0.00	0.00%	79109.9	8.26%	61.04
11.5	交通工程	692423.43	0.05%	398847.02	57.60%	236403.83	34.14%	0	0.00%	0.00	0.00%	57172.58	8.26%	44.11
11.6	监控及信号灯工程	569227.76	0.04%	504072.42	88.55%	18154.88	3.19%	0	0.00%	0.00	0.00%	47000.46	8.26%	36.26
11.7	电力及通信工程	2155437.33	0.14%	1806755.28	83.82%	170710.16	7.92%	0	0.00%	0.00	0.00%	177971.89	8.26%	137.32
11.8	绿化工程	692663.02	0.05%	544704.09	78.64%	90766.57	13.10%	0	0.00%	0.00	0.00%	57192.36	8.26%	44.13
11.9	海绵城市	159090.45	0.01%	140990.59	88.62%	4963.95	3.12%	0	0.00%	0.00	0.00%	13135.91	8.26%	10.14

费用分析

项目		总造价	人工费	材料费	机械费	主材设备费用	管理费	利润	按费率计算的措施项目 费(含绿色施工安全防护 措施费、赶工措施费)	其他费用	税金
序号	工程名称	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	某医院建设工程项目	1524297426.87	244525346.89	600085023.40	56519291.09	319583216.62	62781902.14	57927237.80	55440877.92	1279149.38	125859420.60
		100.00%	16.04%	39.37%	3.71%	20.97%	4.12%	3.80%	3.64%	0.08%	8.26%
1	地下室工程	572628392.90	86056747.42	234801368.96	34969139.44	100451304.16	24559426.25	22951149.10	21547556.92	0.00	47281243.44
		37.57%	15.03%	41.00%	6.11%	17.54%	4.29%	4.01%	3.76%	0.00%	8.26%
1.1	基坑支护及土方工程	65113825.13	7406145.77	17583546.70	19652418.06	0.00	4580664.32	5410645.88	5105064.34	0.00	5376370.88
		4.27%	11.37%	27.00%	30.18%	0.00%	7.03%	8.31%	7.84%	0.00%	8.26%
1.2	电梯坑支护部分	3270796.05	379128.74	212874.20	1415961.68	0.00	286676.84	359262.03	341067.18	0.00	270065.73
		0.21%	11.59%	6.51%	43.29%	0.00%	8.76%	10.98%	10.43%	0.00%	8.26%
1.3	地下室土建工程	340351607.06	53117621.23	206689675.36	11419921.98	5415296.63	13847114.85	12714402.34	9042340.72	0.00	28102426.27
		22.33%	15.61%	60.73%	3.36%	1.59%	4.07%	3.74%	2.66%	0.00%	8.26%
1.4	地下室装修工程	13113814.82	2995955.77	6276689.62	277454.23	805422.25	550999.30	622639.38	501770.79	0.00	1082792.04
		0.86%	22.85%	47.86%	2.12%	6.14%	4.20%	4.75%	3.83%	0.00%	8.26%
1.4.1	地下室装修部分	10965838.16	2340565.62	6179776.02	276021.99	6028.48	410319.96	523360.01	324156.69	0.00	905436.18
		0.72%	21.34%	56.35%	2.52%	0.05%	3.74%	4.77%	2.96%	0.00%	8.26%

1.4.2	地下室装修工程-安装部分	2147976.66	655390.15	96913.60	1432.24	799393.77	140679.34	99279.37	177614.10	0.00	177355.86
		0.14%	30.51%	4.51%	0.07%	37.22%	6.55%	4.62%	8.27%	0.00%	8.26%
1.4.2.1	地下室装修工程-配合智能化部分	74989.43	34835.33	7499.87	0.00	3820.36	7708.23	5360.69	9585.43	0.00	6191.79
		0.00%	46.45%	10.00%	0.00%	5.09%	10.28%	7.15%	12.78%	0.00%	8.26%
1.4.2.2	地下室装修工程-喷淋部分	190333.41	84691.74	9788.62	10.39	24254.17	18548.10	13381.41	23935.44	0.00	15715.60
		0.01%	44.50%	5.14%	0.01%	12.74%	9.75%	7.03%	12.58%	0.00%	8.26%
1.4.2.3	地下室装修工程-给排水部分	156950.48	17343.15	7625.83	366.54	107204.90	3806.68	2741.67	4903.14	0.00	12959.21
		0.01%	11.05%	4.86%	0.23%	68.30%	2.43%	1.75%	3.12%	0.00%	8.26%
1.4.2.4	地下室装修工程-照明插座部分	1109196.04	353167.64	55273.52	735.61	378284.33	78284.87	54470.87	97470.57	0.00	91584.99
		0.07%	31.84%	4.98%	0.07%	34.10%	7.06%	4.91%	8.79%	0.00%	8.26%
1.4.2.5	地下室装修工程-防排烟部分	531069.19	130362.64	13054.62	280.98	259563.31	27876.69	20110.33	35970.87	0.00	43849.75
		0.03%	24.55%	2.46%	0.05%	48.88%	5.25%	3.79%	6.77%	0.00%	8.26%
1.4.2.6	地下室装修工程-空调部分	85438.11	34989.65	3671.14	38.72	26266.70	4454.77	3214.40	5748.64	0.00	7054.52
		0.01%	40.95%	4.30%	0.05%	30.74%	5.21%	3.76%	6.73%	0.00%	8.26%
1.5	地下室安装工程	144783785.53	20960584.13	3782306.19	2129615.42	90772884.51	5015289.83	3645905.11	6520546.87	0.00	11954624.49
		9.50%	14.48%	2.61%	1.47%	62.70%	3.46%	2.52%	4.50%	0.00%	8.26%
1.5.1	地下室安装工程-电气部分	60641805.72	5136885.06	661839.27	285360.80	45989976.49	1210629.40	843974.38	1508013.12	0.00	5007121.57
		3.98%	8.47%	1.09%	0.47%	75.84%	2.00%	1.39%	2.49%	0.00%	8.26%
1.5.2	地下室安装工程-火灾自动报警部分	7186263.77	1607922.78	205019.73	22911.58	3700473.95	357631.91	250833.27	448732.76	0.00	593361.23
		0.47%	22.37%	2.85%	0.32%	51.49%	4.98%	3.49%	6.24%	0.00%	8.26%
1.5.3	地下室安装工程-给排水部分	11723253.52	1134016.80	231558.18	225536.54	8230336.14	309659.66	223214.54	399392.02	0.00	967975.06
		0.77%	9.67%	1.98%	1.92%	70.21%	2.64%	1.90%	3.41%	0.00%	8.26%
1.5.4	地下室安装工程-消防水部分	21057135.01	4085662.00	754315.47	663456.55	10709283.66	1014735.62	748399.71	1339297.75	0.00	1738662.52
		1.38%	19.40%	3.58%	3.15%	50.86%	4.82%	3.55%	6.36%	0.00%	8.26%
1.5.5	地下室安装工程-通风防排烟部分	17160789.71	5114996.36	1308157.11	351324.33	5535531.37	1094844.81	838855.83	1500180.55	0.00	1416945.94
		1.13%	29.81%	7.62%	2.05%	32.26%	6.38%	4.89%	8.74%	0.00%	8.26%
1.5.6	地下室安装工程-空调部分	17489983.63	2211427.29	419185.05	471958.31	11011227.21	634128.48	465321.30	832603.38	0.00	1444127.09
		1.15%	12.64%	2.40%	2.70%	62.96%	3.63%	2.66%	4.76%	0.00%	8.26%
1.5.7	地下室安装工程-智能化部分	4110302.44	1189899.21	112751.85	45052.68	1671607.65	253462.35	178768.28	319575.53	0.00	339382.77
		0.27%	28.95%	2.74%	1.10%	40.67%	6.17%	4.35%	7.77%	0.00%	8.26%

1.5.8	地下室安装工程-抗震支架部分	5211501.42	427293.24	36229.33	56564.00	3899350.24	124727.27	85002.45	152027.43	0.00	430307.46
		0.34%	8.20%	0.70%	1.09%	74.82%	2.39%	1.63%	2.92%	0.00%	8.26%
1.5.9	地下室安装工程-医用预埋、洁净预埋	202750.31	52481.39	53250.20	7450.63	25097.80	15470.33	11535.35	20724.32	0.00	16740.85
		0.01%	25.88%	26.26%	3.67%	12.38%	7.63%	5.69%	10.22%	0.00%	8.26%
1.6	人防安装部分	5994564.31	1197311.78	256276.89	73768.07	3457700.77	278681.11	198294.36	36767.02	0.00	494964.03
		0.39%	19.97%	4.28%	1.23%	57.68%	4.65%	3.31%	0.61%	0.00%	8.26%
2	门诊楼	209805373.78	39862241.75	94535631.00	4781207.69	28197600.47	8884877.57	8410318.64	7667888.01	0.00	17323379.50
		13.76%	19.00%	45.06%	2.28%	13.44%	4.23%	4.01%	3.65%	0.00%	8.26%
2.1	门诊楼土建工程	73325645.05	15499907.84	40042064.13	2218303.80	404792.44	3694554.28	3543191.02	1724958.97	0.00	6054411.06
		4.81%	21.14%	54.61%	3.03%	0.55%	5.04%	4.83%	2.35%	0.00%	8.26%
2.2	门诊楼装修工程	95056405.06	14095583.41	52473980.67	1763652.28	10031459.48	2848767.53	3140630.58	2854302.89	0.00	7848693.99
		6.24%	14.83%	55.20%	1.86%	10.55%	3.00%	3.30%	3.00%	0.00%	8.26%
2.2.1	门诊楼装修部分	42529425.06	6442396.68	28352041.49	598705.02	232553.30	1112416.25	1407979.31	871729.11	0.00	3511603.90
		2.79%	15.15%	66.66%	1.41%	0.55%	2.62%	3.31%	2.05%	0.00%	8.26%
2.2.2	门诊楼外墙面装饰、幕墙部分	44315542.30	5623186.61	23738163.57	1135167.23	6308725.20	1198100.27	1351709.90	1301408.05	0.00	3659081.47
		2.91%	12.69%	53.57%	2.56%	14.24%	2.70%	3.05%	2.94%	0.00%	8.26%
2.2.3	门诊楼装修工程-安装部分	8211437.70	2030000.12	383775.61	29780.03	3490180.98	538251.01	380941.37	681165.73	0.00	678008.62
		0.54%	24.72%	4.67%	0.36%	42.50%	6.55%	4.64%	8.30%	0.00%	8.26%
2.2.3.1	门诊楼装修工程-配合智能化部分	205365.59	85837.86	27010.10	0.00	8011.80	23001.27	16001.72	28601.93	0.00	16956.79
		0.01%	41.80%	13.15%	0.00%	3.90%	11.20%	7.79%	13.93%	0.00%	8.26%
2.2.3.2	门诊楼装修工程-喷淋部分	672438.52	262620.67	29110.44	101.89	121917.22	67468.08	48665.84	87040.53	0.00	55522.45
		0.04%	39.05%	4.33%	0.02%	18.13%	10.03%	7.24%	12.94%	0.00%	8.26%
2.2.3.3	门诊楼装修工程-给排水部分	2490291.04	410542.49	94732.86	27426.94	1411172.53	112310.55	81989.88	146563.04	0.00	205620.36
		0.16%	16.49%	3.80%	1.10%	56.67%	4.51%	3.29%	5.89%	0.00%	8.26%
2.2.3.4	门诊楼装修工程-照明插座部分	4263554.77	1130830.82	200657.60	0.00	1684101.23	304861.98	212169.93	379422.63	0.00	352036.63
		0.28%	26.52%	4.71%	0.00%	39.50%	7.15%	4.98%	8.90%	0.00%	8.26%
2.2.3.5	门诊楼装修工程-直饮水部分	181660.92	59298.98	3035.67	1921.43	72619.77	9866.24	7148.12	12778.55	0.00	14999.53
		0.01%	32.64%	1.67%	1.06%	39.98%	5.43%	3.93%	7.03%	0.00%	8.26%
2.2.3.6	门诊楼装修工程-防排烟部分	147684.61	34937.16	6305.48	235.53	68390.44	8509.83	6138.51	10973.52	0.00	12194.14
		0.01%	23.66%	4.27%	0.16%	46.31%	5.76%	4.16%	7.43%	0.00%	8.26%

2.2.3.7	门诊楼装修工程-空调部分	250442.25	45932.14	22923.46	94.24	123967.99	12233.06	8827.37	15785.54	0.00	20678.72
		0.02%	18.34%	9.15%	0.04%	49.50%	4.88%	3.52%	6.30%	0.00%	8.26%
2.3	门诊楼安装工程	41423323.67	10266750.5	2019586.2	799251.61	17761348.55	2341555.76	1726497.04	3088626.148	0	3420274.45
		2.72%	24.78%	4.88%	1.93%	42.88%	5.65%	4.17%	7.46%	0.00%	8.26%
2.3.1	门诊楼安装工程-电气部分	5149221.26	929059.71	119118.38	38685.86	3037240.61	204095.13	142080.21	253919.99	0.00	425165.06
		0.34%	18.04%	2.31%	0.75%	58.98%	3.96%	2.76%	4.93%	0.00%	8.26%
2.3.2	门诊楼安装工程-空调部分	13966640.22	4029629.47	704657.89	355434.33	4785364.07	954732.55	711456.99	1272705.86	0.00	1153208.83
		0.92%	28.85%	5.05%	2.54%	34.26%	6.84%	5.09%	9.11%	0.00%	8.26%
2.3.3	门诊楼安装工程-通风防排烟部分	4559292.04	1492429.96	750667.44	91362.41	928866.81	287192.25	226752.73	405578.51	0.00	376455.31
		0.30%	32.73%	16.46%	2.00%	20.37%	6.30%	4.97%	8.90%	0.00%	8.26%
2.3.4	门诊楼安装工程-消防水部分	5488609.21	1498084.78	139390.64	166371.51	2205681.22	335648.53	247342.83	442751.64	0.00	453187.92
		0.36%	27.29%	2.54%	3.03%	40.19%	6.12%	4.51%	8.07%	0.00%	8.26%
2.3.5	门诊楼安装工程-给排水部分	3685602.58	683287.24	65246.65	94470.63	2048319.89	159690.88	118390.30	211836.12	0.00	304315.81
		0.24%	18.54%	1.77%	2.56%	55.58%	4.33%	3.21%	5.75%	0.00%	8.26%
2.3.6	门诊楼安装工程-火灾自动报警部分	2930364.91	750337.52	116674.20	8504.92	1324028.53	165279.79	115892.93	207580.11	0.00	241956.74
		0.19%	25.61%	3.98%	0.29%	45.18%	5.64%	3.95%	7.08%	0.00%	8.26%
2.3.7	门诊楼安装工程-泛光照明工程	1292724.24	170089.03	40782.89	408.37	848591.68	42913.83	29871.78	53395.12	0.00	106738.70
		0.08%	13.16%	3.15%	0.03%	65.64%	3.32%	2.31%	4.13%	0.00%	8.26%
2.3.8	门诊楼安装工程-智能化部分	1929547.72	523192.75	51336.40	18121.03	792983.36	129087.66	91683.83	163915.82	0.00	159320.45
		0.13%	27.11%	2.66%	0.94%	41.10%	6.69%	4.75%	8.50%	0.00%	8.26%
2.3.9	门诊楼安装工程-抗震支架部分	2128748.67	161013.20	15503.84	24205.60	1594605.91	54355.36	37043.76	66252.76	0.00	175768.24
		0.14%	7.56%	0.73%	1.14%	74.91%	2.55%	1.74%	3.11%	0.00%	8.26%
2.3.10	门诊楼安装工程-医用预埋、洁净预埋	16873.51	1595.01	12597.62	47.66	136.48	372.80	262.06	468.69	0.00	1393.23
		0.00%	9.45%	74.66%	0.28%	0.81%	2.21%	1.55%	2.78%	0.00%	8.26%
2.3.11	停机坪安装	275699.31	28031.83	3610.25	1639.29	195529.99	8186.98	5719.62	10221.52	0.00	22764.16
		0.02%	10.17%	1.31%	0.59%	70.92%	2.97%	2.07%	3.71%	0.00%	8.26%
3	住院楼	386509258.82	70426500.21	169441153.21	8084552.79	59970753.65	17015204.48	15643570.37	14015158.39	0.00	31913608.52
		25.36%	18.22%	43.84%	2.09%	15.52%	4.40%	4.05%	3.63%	0.00%	8.26%
3.1	A栋住院楼土建工程	71822930.75	15448362.96	39124306.72	2177286.32	21843.84	3833553.27	3525549.70	1761694.21	0.00	5930333.73
		4.71%	21.51%	54.47%	3.03%	0.03%	5.34%	4.91%	2.45%	0.00%	8.26%

3.2	装修工程（二标段）—住院楼A	46103482.48	7307001.91	30188202.34	699045.59	200214.53	1263018.82	1601378.44	1037911.29	0.00	3806709.56
		3.02%	15.85%	65.48%	1.52%	0.43%	2.74%	3.47%	2.25%	0.00%	8.26%
3.3	装修工程（二标段）—A栋安装	9222657.27	1991142.37	432391.10	19707.43	4454332.96	526433.02	371864.13	665288.69	0.00	761503.81
		0.61%	21.59%	4.69%	0.21%	48.30%	5.71%	4.03%	7.21%	0.00%	8.26%
3.4	B栋住院楼土建工程	77118299.84	16621890.89	42079564.88	2332288.87	33895.49	4096986.61	3791085.74	1795021.32	0.00	6367566.04
		5.06%	21.55%	54.56%	3.02%	0.04%	5.31%	4.92%	2.33%	0.00%	8.26%
3.5	装修工程（二标段）—住院楼B	40830349.39	6335340.80	26898516.19	633398.84	183815.33	1100184.13	1393905.86	913874.99	0.00	3371313.25
		2.68%	15.52%	65.88%	1.55%	0.45%	2.69%	3.41%	2.24%	0.00%	8.26%
3.6	装修工程（二标段）—B栋安装	6900614.51	1686858.61	376867.42	12676.03	2931546.55	445795.33	314457.73	562609.34	0.00	569775.51
		0.45%	24.45%	5.46%	0.18%	42.48%	6.46%	4.56%	8.15%	0.00%	8.26%
3.7	住院楼外墙面装饰、幕墙部分	44923110.42	5712570.83	26723865.89	783104.04	4244279.46	1157772.73	1299135.69	1293134.13	0.00	3709247.65
		2.95%	12.72%	59.49%	1.74%	9.45%	2.58%	2.89%	2.88%	0.00%	8.26%
3.8	住院楼装修工程—直饮水部分	2552608.88	275429.33	27755.31	16670.94	1778268.22	80849.65	58445.93	104484.27	0.00	210765.87
		0.17%	10.79%	1.09%	0.65%	69.66%	3.17%	2.29%	4.09%	0.00%	8.26%
3.9	住院楼安装工程	87035205.28	15047902.51	3589683.36	1410374.73	46122557.27	4510610.92	3287747.15	5881140.153	0	7186393.1
		5.71%	17.29%	4.12%	1.62%	52.99%	5.18%	3.78%	6.76%	0.00%	8.26%
3.9.1	住院楼安装工程—电气部分	12364145.64	1268930.17	245631.63	79417.65	8609747.34	388375.46	270299.27	482304.02	0.00	1020892.76
		0.81%	10.26%	1.99%	0.64%	69.63%	3.14%	2.19%	3.90%	0.00%	8.26%
3.9.2	住院楼安装工程—给排水部分	10625717.84	1156555.79	186363.67	184244.38	7103433.19	369992.94	268072.03	479604.22	0.00	877352.85
		0.70%	10.88%	1.75%	1.73%	66.85%	3.48%	2.52%	4.51%	0.00%	8.26%
3.9.3	住院楼安装工程—泛光照明工程	1693347.18	209321.73	193336.12	1226.93	971599.82	60654.93	42147.68	75313.26	0.00	139817.66
		0.11%	12.36%	11.42%	0.07%	57.38%	3.58%	2.49%	4.45%	0.00%	8.26%
3.9.4	住院楼安装工程—通风防排烟部分	7897039.60	2159755.19	1010214.78	73128.23	2163034.07	593575.68	446453.62	798702.40	0.00	652049.14
		0.52%	27.35%	12.79%	0.93%	27.39%	7.52%	5.65%	10.11%	0.00%	8.26%
3.9.5	住院楼安装工程—空调部分	31454351.04	6088669.11	1335762.75	709203.76	15099493.87	1841405.85	1356528.84	2426683.147	0	2597148.25
		2.06%	19.36%	4.25%	2.25%	48.00%	5.85%	4.31%	7.71%	0.00%	8.26%
3.9.6	住院楼安装工程—消防水部分	10089089.04	2278679.34	315035.67	278565.27	4261979.09	695641.15	510992.74	914726.40	0.00	833044.05
		0.66%	22.59%	3.12%	2.76%	42.24%	6.89%	5.06%	9.07%	0.00%	8.26%
3.9.7	住院楼安装工程—智能化部分	2944370.78	653189.49	73295.73	30220.87	1369936.36	193545.44	136700.02	244455.89	0.00	243113.18
		0.19%	22.18%	2.49%	1.03%	46.53%	6.57%	4.64%	8.30%	0.00%	8.26%

3.9.8	住院楼安装工程-火灾自动报警部分	4218883.12	934091.75	191129.12	12275.63	1936504.46	268722.47	188989.00	338515.61	0.00	348348.15
		0.28%	22.14%	4.53%	0.29%	45.90%	6.37%	4.48%	8.02%	0.00%	8.26%
3.9.9	住院楼安装工程-抗震支架部分	3273800.92	234845.95	22613.14	35305.10	2480779.59	79280.06	54030.21	96633.03	0.00	270313.84
		0.21%	7.17%	0.69%	1.08%	75.78%	2.42%	1.65%	2.95%	0.00%	8.26%
3.9.10	住院楼安装工程-UPS间设备部分	2450039.64	60246.38	2355.63	6635.74	2124515.40	18362.75	12779.85	22854.10	0.00	202296.85
		0.16%	2.46%	0.10%	0.27%	86.71%	0.75%	0.52%	0.93%	0.00%	8.26%
3.9.11	住院楼安装工程-医用预埋、洁净预埋	24420.48	3617.61	13945.12	151.17	1534.08	1054.19	753.89	1348.09	0.00	2016.37
		0.00%	14.81%	57.10%	0.62%	6.28%	4.32%	3.09%	5.52%	0.00%	8.26%
4	医技楼	91742623.99	16486581.51	38738572.74	2009282.57	15911485.33	4004172.38	3697714.08	3209024.56	0.00	7575079.06
		6.02%	17.97%	42.23%	2.19%	17.34%	4.36%	4.03%	3.50%	0.00%	8.26%
4.1	医技楼土建部分	39142621.48	8142581.58	21485259.52	1292725.82	83885.00	2039736.93	1886802.80	903834.92	0.00	3231959.57
		2.57%	20.80%	54.89%	3.30%	0.21%	5.21%	4.82%	2.31%	0.00%	8.26%
4.2	医技楼装修工程	27838452.67	4737950.15	16339618.26	362967.1	1269499.73	884540.96	1019982.13	890328.6192	0	2298587.84
		1.83%	17.02%	58.69%	1.30%	4.56%	3.18%	3.66%	3.20%	0.00%	8.26%
4.2.1	医技楼装修部分	12319193.03	2349087.67	7279542.05	163822.26	298949.52	398555.77	502481.82	309572.86	0.00	1017181.08
		0.81%	19.07%	59.09%	1.33%	2.43%	3.24%	4.08%	2.51%	0.00%	8.26%
4.2.2	医技楼外墙面装饰、幕墙部分	13338710.64	1896668.56	8944437.24	194173.54	0.00	346024.96	418165.22	402919.76	0.00	1101361.43
		0.88%	14.22%	67.06%	1.46%	0.00%	2.59%	3.13%	3.02%	0.00%	8.26%
4.2.3	医技楼装修工程-安装部分	2180549	492193.92	115638.97	4971.3	970550.21	139960.23	99335.09	177835.9992	0	180045.33
		0.14%	22.57%	5.30%	0.23%	44.51%	6.42%	4.56%	8.16%	0.00%	8.26%
4.2.3.1	医技楼装修工程-配合智能化部分	67271.10	27103.21	9033.26	0.00	2683.32	7797.51	5424.56	9694.82	0.00	5554.49
		0.00%	40.29%	13.43%	0.00%	3.99%	11.59%	8.06%	14.41%	0.00%	8.26%
4.2.3.2	医技楼装修工程-喷淋部分	196816.41	74301.41	9322.17	26.81	34855.50	20607.47	14865.08	26587.20	0.00	16250.90
		0.01%	37.75%	4.74%	0.01%	17.71%	10.47%	7.55%	13.51%	0.00%	8.26%
4.2.3.3	医技楼装修工程-给排水部分	495897.59	79052.10	19649.02	4820.26	282496.35	22162.45	16782.13	30001.14	0.00	40945.67
		0.03%	15.94%	3.96%	0.97%	56.97%	4.47%	3.38%	6.05%	0.00%	8.26%
4.2.3.4	医技楼装修工程-照明插座部分	1284880.35	293067.55	65999.05	6.66	572146.83	84182.00	58504.22	104832.64	0.00	106091.04
		0.08%	22.81%	5.14%	0.00%	44.53%	6.55%	4.55%	8.16%	0.00%	8.26%
4.2.3.5	医技楼装修工程-防排烟部分	100296.49	16922.16	3295.17	117.57	57449.54	4726.26	3409.32	6095.11	0.00	8281.36
		0.01%	16.87%	3.29%	0.12%	57.28%	4.71%	3.40%	6.08%	0.00%	8.26%

4.2.3.6	医技楼装修工程-空调部分	35387.06	1747.49	8340.30	0.00	20918.67	484.54	349.78	625.08	0.00	2921.87
		0.00%	4.94%	23.57%	0.00%	59.11%	1.37%	0.99%	1.77%	0.00%	8.26%
4.3	医技楼安装工程	24761549.84	3606049.78	913694.96	353589.65	14558100.6	1079894.49	790929.15	1414861.02	0	2044531.65
		1.62%	14.56%	3.69%	1.43%	58.79%	4.36%	3.19%	5.71%	0.00%	8.26%
4.3.1	医技楼安装工程-电气部分	6085666.55	513282.26	91904.54	40068.18	4470265.09	159077.48	110732.44	197933.45	0.00	502486.23
		0.40%	8.43%	1.51%	0.66%	73.46%	2.61%	1.82%	3.25%	0.00%	8.26%
4.3.2	医技楼安装工程-给排水部分	4756613.53	377751.53	50742.25	66983.78	3496150.91	124224.77	88925.14	159081.82	0.00	392747.91
		0.31%	7.94%	1.07%	1.41%	73.50%	2.61%	1.87%	3.34%	0.00%	8.26%
4.3.3	医技楼安装工程-空调部分	3348917.83	718145.18	155808.86	63752.14	1488116.26	210599.25	156349.58	279684.67	0.00	276516.15
		0.22%	21.44%	4.65%	1.90%	44.44%	6.29%	4.67%	8.35%	0.00%	8.26%
4.3.4	医技楼安装工程-通风防排烟部分	2791799.60	702864.55	373378.55	60912.53	804512.40	193678.29	152761.74	273203.06	0.00	230515.56
		0.18%	25.18%	13.37%	2.18%	28.82%	6.94%	5.47%	9.79%	0.00%	8.26%
4.3.5	医技楼安装工程-泛光照明工程	98052.02	12984.80	2561.27	50.45	64677.82	3290.14	2292.61	4098.01	0.00	8096.04
		0.01%	13.24%	2.61%	0.05%	65.96%	3.36%	2.34%	4.18%	0.00%	8.26%
4.3.6	医技楼安装工程-消防水部分	3546387.32	661693.58	123135.12	97106.26	1742425.89	206039.97	151654.96	271422.70	0.00	292820.97
		0.23%	18.66%	3.47%	2.74%	49.13%	5.81%	4.28%	7.65%	0.00%	8.26%
4.3.7	医技楼安装工程-火灾自动报警部分	1742583.19	374886.39	76626.91	6035.16	820337.68	108462.76	76106.63	136255.64	0.00	143883.02
		0.11%	21.51%	4.40%	0.35%	47.08%	6.22%	4.37%	7.82%	0.00%	8.26%
4.3.8	医技楼安装工程-智能化部分	623159.55	149209.42	19925.32	5793.46	266601.88	43745.02	31006.50	55444.53	0.00	51453.54
		0.04%	23.94%	3.20%	0.93%	42.78%	7.02%	4.98%	8.90%	0.00%	8.26%
4.3.9	医技楼安装工程-抗震支架部分	870998.26	66002.80	6355.36	9922.40	652175.49	22281.44	15185.04	27158.44	0.00	71917.29
		0.06%	7.58%	0.73%	1.14%	74.88%	2.56%	1.74%	3.12%	0.00%	8.26%
4.3.10	医技楼安装工程-UPS间设备部分	880929.49	27989.24	669.72	2920.06	752707.26	8129.50	5657.46	10118.95	0.00	72737.30
		0.06%	3.18%	0.08%	0.33%	85.44%	0.92%	0.64%	1.15%	0.00%	8.26%
4.3.11	医技楼安装工程-医用预埋、洁净预埋	16442.50	1240.03	12587.06	45.23	129.92	365.87	257.05	459.74	0.00	1357.64
		0.00%	7.54%	76.55%	0.28%	0.79%	2.23%	1.56%	2.80%	0.00%	8.26%
5	感染楼及高压氧	43157451.54	7493365.08	17697630.05	1096935.90	8463474.83	1736647.55	1717986.98	1387739.48	0.00	3563459.31
		2.83%	17.36%	41.01%	2.54%	19.61%	4.02%	3.98%	3.22%	0.00%	8.26%
5.1	感染楼土建部分	10360509.82	2592213.14	5194436.48	269251.53	3875.32	582183.36	572289.98	290709.97	0.00	855454.94
		0.68%	25.02%	50.14%	2.60%	0.04%	5.62%	5.52%	2.81%	0.00%	8.26%

5.2	感染楼装修工程	5254193.47	820506.32	3331809.82	79107.94	155760.93	141561.24	179955.61	111659.12	0.00	433832.49
		0.34%	15.62%	63.41%	1.51%	2.96%	2.69%	3.42%	2.13%	0.00%	8.26%
5.3	感染楼外墙面装饰、幕墙部分	11186961.97	1485218.85	5169623.89	358751.84	2193475.49	337022.58	368795.12	350354.43	0.00	923694.11
		0.73%	13.28%	46.21%	3.21%	19.61%	3.01%	3.30%	3.13%	0.00%	8.26%
5.4	高压氧土建部分	3336557.80	882440.39	1650063.95	61109.57	1551.61	187531.54	188682.39	89654.88	0.00	275495.60
		0.22%	26.45%	49.45%	1.83%	0.05%	5.62%	5.66%	2.69%	0.00%	8.26%
5.5	高压氧装修工程	442117.68	92753.73	256373.26	7909.17	0.00	16003.16	20133.08	12429.03	0.00	36505.13
		0.03%	20.98%	57.99%	1.79%	0.00%	3.62%	4.55%	2.81%	0.00%	8.26%
5.6	高压氧外墙面装饰、幕墙部分	7270205.19	713124.27	1906838.29	249174.03	3223912.07	201554.23	192459.82	182836.68	0.00	600292.17
		0.48%	9.81%	26.23%	3.43%	44.34%	2.77%	2.65%	2.51%	0.00%	8.26%
5.7	感染楼及高压氧装修工程-安装部分	1279035.16	251157.27	61815.04	6072.9	638375.42	72585.52	51407.99	92011.23181	0	105608.41
		0.08%	19.64%	4.83%	0.47%	49.91%	5.68%	4.02%	7.19%	0.00%	8.26%
5.7.1	感染楼及高压氧装修工程-配合智能化部分	32330.47	13083.64	4207.35	0.00	1317.28	3763.91	2618.34	4680.02	0.00	2669.49
		0.00%	40.47%	13.01%	0.00%	4.07%	11.64%	8.10%	14.48%	0.00%	8.26%
5.7.2	感染楼及高压氧装修工程-喷淋部分	8874.45	3336.29	410.40	1.28	1606.95	925.38	667.51	1193.85	0.00	732.75
		0.00%	37.59%	4.62%	0.01%	18.11%	10.43%	7.52%	13.45%	0.00%	8.26%
5.7.3	感染楼及高压氧装修工程-给排水部分	372343.98	54097.11	17402.37	3207.54	219128.33	15809.08	11467.20	20497.87	0.00	30744.00
		0.02%	14.53%	4.67%	0.86%	58.85%	4.25%	3.08%	5.51%	0.00%	8.26%
5.7.4	感染楼及高压氧装修工程-照明插座部分	564990.16	126211.35	30111.27	0.00	255401.46	36246.29	25190.99	45145.80	0.00	46650.56
		0.04%	22.34%	5.33%	0.00%	45.20%	6.42%	4.46%	7.99%	0.00%	8.26%
5.7.5	感染楼装修工程-直饮水部分	260681.03	50867.99	4875.45	2850.64	135760.78	14849.64	10748.73	19215.15	0.00	21524.12
		0.02%	19.51%	1.87%	1.09%	52.08%	5.70%	4.12%	7.37%	0.00%	8.26%
5.7.6	感染楼及高压氧装修工程-防排烟部分	14264.67	2182.47	397.16	13.44	8659.98	609.01	439.31	785.48	0.00	1177.82
		0.00%	15.30%	2.78%	0.09%	60.71%	4.27%	3.08%	5.51%	0.00%	8.26%
5.7.7	感染楼及高压氧装修工程-空调部分	25550.40	1378.42	4411.04	0.00	16500.64	382.21	275.91	493.06	0.00	2109.67
		0.00%	5.39%	17.26%	0.00%	64.58%	1.50%	1.08%	1.93%	0.00%	8.26%
5.8	感染楼及高压氧安装工程	4027870.45	655951.11	126669.32	65558.92	2246523.99	198205.92	144262.99	258084.14	0	332576.46
		0.26%	16.29%	3.14%	1.63%	55.77%	4.92%	3.58%	6.41%	0.00%	8.26%
5.8.1	感染楼及高压氧安装工程-电气部分	1299066.98	110570.70	19213.55	8494.48	952883.02	34242.75	23840.24	42589.61	0.00	107262.41
		0.09%	8.51%	1.48%	0.65%	73.35%	2.64%	1.84%	3.28%	0.00%	8.26%

5.8.2	感染楼及高压氧安装工程-泛光照明工程	71296.31	8316.52	1863.47	77.83	48058.80	2415.92	1682.33	3002.66	0.00	5886.85
		0.00%	11.66%	2.61%	0.11%	67.41%	3.39%	2.36%	4.21%	0.00%	8.26%
5.8.3	感染楼及高压氧安装工程-空调部分	243885.77	58867.29	12111.14	8097.26	89315.30	18020.53	13386.70	23953.22	0.00	20137.36
		0.02%	24.14%	4.97%	3.32%	36.62%	7.39%	5.49%	9.82%	0.00%	8.26%
5.8.4	感染楼及高压氧安装工程-给排水部分	672994.36	99900.31	13644.21	17891.78	388527.89	31768.78	23549.05	42134.23	0.00	55568.34
		0.04%	14.84%	2.03%	2.66%	57.73%	4.72%	3.50%	6.26%	0.00%	8.26%
5.8.5	感染楼及高压氧安装工程-消防水部分	677904.59	141461.71	18628.94	18987.65	309752.67	43617.84	32064.83	57392.74	0.00	55973.77
		0.04%	20.87%	2.75%	2.80%	45.69%	6.43%	4.73%	8.47%	0.00%	8.26%
5.8.6	感染楼及高压氧安装工程-火灾自动报警部分	391086.07	94072.58	19313.46	1907.79	162732.27	27218.71	19165.37	34332.18	0.00	32291.51
		0.03%	24.05%	4.94%	0.49%	41.61%	6.96%	4.90%	8.78%	0.00%	8.26%
5.8.7	感染楼及高压氧安装工程-通风防排烟部分	318465.37	79002.27	33699.55	6514.16	103465.16	21796.76	17101.71	30589.23	0.00	26295.31
		0.02%	24.81%	10.58%	2.05%	32.49%	6.84%	5.37%	9.61%	0.00%	8.26%
5.8.8	感染楼及高压氧安装工程-智能化部分	221531.47	53361.02	7062.87	2045.63	94250.13	15625.85	11084.57	19818.96	0.00	18291.59
		0.01%	24.09%	3.19%	0.92%	42.54%	7.05%	5.00%	8.95%	0.00%	8.26%
5.8.9	感染楼及高压氧安装工程-抗震支架部分	130595.30	10089.60	971.52	1516.80	97355.31	3406.08	2321.28	4151.61	0.00	10783.10
		0.01%	7.73%	0.74%	1.16%	74.55%	2.61%	1.78%	3.18%	0.00%	8.26%
5.8.10	感染楼及高压氧安装工程-医用预埋、洁净预埋	1044.23	309.11	160.61	25.54	183.44	92.70	66.91	119.70	0.00	86.22
		0.00%	29.60%	15.38%	2.45%	17.57%	8.88%	6.41%	11.46%	0.00%	8.26%
6	附属工程	14353738.42	1443805.25	4876552.04	189176.21	5624978.41	388655.62	314627.20	324342.16	0.00	1185171.07
		0.94%	10.06%	33.97%	1.32%	39.19%	2.71%	2.19%	2.26%	0.00%	8.26%
6.1	垃圾站土建部分	459837.40	101589.39	242560.44	11757.87	5112.58	21989.76	22671.36	16191.43	0.00	37968.23
		0.03%	22.09%	52.75%	2.56%	1.11%	4.78%	4.93%	3.52%	0.00%	8.26%
6.2	通讯基站土建部分	61511.00	15968.37	28320.19	2323.29	0.00	3424.95	3659.52	2738.55	0.00	5078.89
		0.00%	25.96%	46.04%	3.78%	0.00%	5.57%	5.95%	4.45%	0.00%	8.26%
6.3	危险品仓库土建部分	82990.05	21546.38	37597.84	3445.80	0.00	4749.83	5000.22	3800.58	0.00	6852.39
		0.01%	25.96%	45.30%	4.15%	0.00%	5.72%	6.03%	4.58%	0.00%	8.26%
6.4	液氧站土建部分	323775.40	80921.99	131887.41	12127.16	2626.71	17326.56	18615.36	14763.06	0.00	26733.75
		0.02%	24.99%	40.73%	3.75%	0.81%	5.35%	5.75%	4.56%	0.00%	8.26%
6.5	衰变池土建部分	927016.33	152814.75	587186.02	17355.30	0.00	37651.98	34035.00	23595.93	0.00	76542.63
		0.06%	16.48%	63.34%	1.87%	0.00%	4.06%	3.67%	2.55%	0.00%	8.26%

6.6	污水池土建部分	4019686.46	650948.72	2566746.40	71885.68	0.00	158559.72	144568.93	105166.85	0.00	331900.72
		0.26%	16.19%	63.85%	1.79%	0.00%	3.94%	3.60%	2.62%	0.00%	8.26%
6.7	消毒池土建部分	425633.37	70452.22	271275.97	7097.08	0.00	16582.92	15510.19	10446.00	0.00	35144.04
		0.03%	16.55%	63.73%	1.67%	0.00%	3.90%	3.64%	2.45%	0.00%	8.26%
6.8	附属工程安装工程-电气部分	75905.49	9342.18	1258.24	1003.76	49286.78	2976.50	2070.22	3700.74	0.00	6267.43
		0.00%	12.31%	1.66%	1.32%	64.93%	3.92%	2.73%	4.88%	0.00%	8.26%
6.9	附属工程安装工程-给排水部分	35127.08	4378.79	751.17	456.10	22565.16	1379.04	966.77	1729.44	0.00	2900.40
		0.00%	12.47%	2.14%	1.30%	64.24%	3.93%	2.75%	4.92%	0.00%	8.26%
6.10	附属工程安装工程-消防水部分	718.46	30.01	4.53	0.00	599.56	8.34	6.01	10.73	0.00	59.32
		0.00%	4.18%	0.63%	0.00%	83.45%	1.16%	0.84%	1.49%	0.00%	8.26%
6.11	附属工程安装工程-空调部分	33124.99	3655.08	934.95	443.06	21843.08	1228.60	819.70	1465.90	0.00	2735.09
		0.00%	11.03%	2.82%	1.34%	65.94%	3.71%	2.47%	4.43%	0.00%	8.26%
6.12	附属工程安装工程-抗震支架部分	2196.03	210.20	20.24	31.60	1546.86	70.96	48.36	86.49	0.00	181.32
		0.00%	9.57%	0.92%	1.44%	70.44%	3.23%	2.20%	3.94%	0.00%	8.26%
6.13	附属工程-污水处理设备	7906216.36	331947.17	1008008.64	61249.51	5521397.68	122706.46	66655.56	140646.45	0.00	652806.86
		0.52%	4.20%	12.75%	0.77%	69.56%	1.55%	0.84%	1.78%	0.00%	8.26%
7	室外工程	38124105.26	4802794.35	15003999.43	1742084.10	9892314.04	1039479.59	1264428.98	1231298.75	0.00	3147861.90
		2.50%	12.60%	39.36%	4.57%	25.95%	2.73%	3.32%	3.23%	0.00%	8.26%
7.1	充电桩部分	1954261.76	414.76	1652657.12	341.01	138938.05	186.96	130.11	232.69	0.00	161361.06
		0.13%	0.02%	84.57%	0.02%	7.11%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	8.26%
7.2	红线内燃气工程	66885.29	9212.54	5253.47	3044.78	34218.83	3061.90	2185.64	4384.44	0.00	5522.64
		0.00%	13.77%	7.85%	4.55%	51.16%	4.58%	3.27%	6.56%	0.00%	8.26%
7.3	消防安全控制室-火灾自动报警部分	681686.26	37044.56	3618.17	880.33	551898.45	10809.53	7582.60	13565.73	0.00	56286.02
		0.04%	5.43%	0.53%	0.13%	80.96%	1.59%	1.11%	1.99%	0.00%	8.26%
7.4	景观电气部分	1333328.35	223802.86	159653.43	34305.41	598896.58	65733.65	50561.70	90227.31	0.00	110091.33
		0.09%	16.79%	11.97%	2.57%	44.92%	4.93%	3.79%	6.77%	0.00%	8.26%
7.5	景观给排水部分	6184834.17	634315.16	2172321.64	191959.40	2259482.77	143509.51	138006.11	134531.98	0.00	510674.38
		0.41%	10.26%	35.12%	3.10%	36.53%	2.32%	2.23%	2.18%	0.00%	8.26%
7.6	绿化部分	5417912.25	669424.80	465155.37	128449.89	3380318.86	104165.40	143631.33	79533.45	0.00	447350.55
		0.36%	12.36%	8.59%	2.37%	62.39%	1.92%	2.65%	1.47%	0.00%	8.26%

7.7	室外智能化部分	1878236.96	349293.77	120279.62	23652.24	918967.80	103555.78	74582.22	132827.69	0.00	155083.79
		0.12%	18.60%	6.40%	1.26%	48.93%	5.51%	3.97%	7.07%	0.00%	8.26%
7.8	园建部分	20606960.22	2879285.90	10425060.61	1359451.04	2009592.70	608456.86	847749.27	775995.45	0.00	1701492.13
		1.35%	13.97%	50.59%	6.60%	9.75%	2.95%	4.11%	3.77%	0.00%	8.26%
8	智能化工程	90691299.17	12737149.27	1726845.19	483040.32	57348740.68	3790461.24	2551440.74	4536551.62	0.00	7488272.41
		5.95%	14.04%	1.90%	0.53%	63.24%	4.18%	2.81%	5.00%	0.00%	8.26%
8.1	智能化工程-安装部分	90038649.00	12610801.58	1323497.92	479120.08	57346191.68	3769909.20	2525390.38	4520557.71	0.00	7434383.86
		5.91%	14.01%	1.47%	0.53%	63.69%	4.19%	2.80%	5.02%	0.00%	8.26%
8.2	智能化工程-装修部分	652650.17	126347.69	403347.27	3920.24	2549.00	20552.04	26050.36	15993.91	0.00	53888.55
		0.04%	19.36%	61.80%	0.60%	0.39%	3.15%	3.99%	2.45%	0.00%	8.26%
9	外电工程	33880808.47	1229128.52	864291.41	646022.21	27056123.54	416872.75	375025.23	495784.71	0.00	2797497.95
		2.22%	3.63%	2.55%	1.91%	79.86%	1.23%	1.11%	1.46%	0.00%	8.26%
9.1	外电工程-外线部分-安装工程	6661130.56	192116.81	69379.75	88114.69	5525320.27	79898.39	56050.08	100238.81	0.00	550001.61
		0.44%	2.88%	1.04%	1.32%	82.95%	1.20%	0.84%	1.50%	0.00%	8.26%
9.2	外电工程-外线部分	2137490.51	375333.32	452739.34	411522.58	317120.45	117068.54	157373.39	129832.04	0.00	176490.04
		0.14%	17.56%	21.18%	19.25%	14.84%	5.48%	7.36%	6.07%	0.00%	8.26%
9.3	外电工程-配电站部分-安装工程	24531832.56	540551.38	62987.41	128392.13	21209062.59	192179.24	133775.72	239281.09	0.00	2025564.16
		1.61%	2.20%	0.26%	0.52%	86.46%	0.78%	0.55%	0.98%	0.00%	8.26%
9.4	外电工程-配电站部分-土建工程	550354.84	121127.01	279184.91	17992.81	4620.23	27726.58	27826.04	26432.77	0.00	45442.14
		0.04%	22.01%	50.73%	3.27%	0.84%	5.04%	5.06%	4.80%	0.00%	8.26%
10	标识工程	10302313.55	165725.59	9014169.48	106317.60	41952.92	33858.99	54449.60	35202.19	0.00	850649.74
		0.68%	1.61%	87.50%	1.03%	0.41%	0.33%	0.53%	0.34%	0.00%	8.26%
10.1	标识工程	10302313.55	165725.59	9014169.48	106317.60	41952.92	33858.99	54449.60	35202.19	0.00	850649.74
		0.68%	1.61%	87.50%	1.03%	0.41%	0.33%	0.53%	0.34%	0.00%	8.26%
11	周边配套道路建设工程	33102060.97	3821307.94	13384809.89	2411532.26	6624488.59	912245.72	946526.88	990331.13	1279149.38	2733197.70
		2.17%	11.54%	40.43%	7.29%	20.01%	2.76%	2.86%	2.99%	3.86%	8.26%
11.1	道路工程	18183630.86	1656031.76	8625554.11	1352799.97	3698846.53	400733.16	451430.14	496459.43	0.00	1501400.71
		1.19%	9.11%	47.44%	7.44%	20.34%	2.20%	2.48%	2.73%	0.00%	8.26%
11.2	排水工程	8837446.60	1247159.78	3104173.07	695997.58	930611.75	283964.80	291421.54	277194.73	1279149.38	729697.43
		0.58%	14.11%	35.13%	7.88%	10.53%	3.21%	3.30%	3.14%	14.47%	8.26%

11.3	给水工程	854032.71	78476.14	177058.56	43107.10	423400.99	23426.51	18232.27	19816.74	0.00	70516.46		
		0.06%	9.19%	20.73%	5.05%	49.58%	2.74%	2.13%	2.32%	0.00%	8.26%		
11.4	照明工程	958108.81	129597.40	138969.73	43075.75	432034.63	39926.55	33630.44	61765.19	0.00	79109.90		
		0.06%	13.53%	14.50%	4.50%	45.09%	4.17%	3.51%	6.45%	0.00%	8.26%		
11.5	交通工程	692423.43	66184.17	328331.00	49829.15	152223.20	11649.86	13687.60	13331.34	0.00	57172.58		
		0.05%	9.56%	47.42%	7.20%	21.98%	1.68%	1.98%	1.93%	0.00%	8.26%		
11.6	监控及信号灯工程	569227.76	84902.95	127723.60	17698.17	238912.30	20457.78	15739.04	16797.54	0.00	47000.46		
		0.04%	14.92%	22.44%	3.11%	41.97%	3.59%	2.76%	2.95%	0.00%	8.26%		
11.7	电力及通信工程	2155437.33	422196.19	722830.59	97305.98	479936.82	97753.77	78573.84	78873.25	0.00	177971.89		
		0.14%	19.59%	33.54%	4.51%	22.27%	4.54%	3.65%	3.66%	0.00%	8.26%		
11.8	绿化工程	692663.02	117136.73	126717.13	101266.19	201511.82	28389.81	39316.88	21130.50	0.00	57192.36		
		0.05%	16.91%	18.29%	14.62%	29.09%	4.10%	5.68%	3.05%	0.00%	8.26%		
11.9	海绵城市	159090.45	19622.82	33452.10	10452.37	67010.55	5943.48	4495.13	4962.41	0.00	13135.91		
		0.01%	12.33%	21.03%	6.57%	42.12%	3.74%	2.83%	3.12%	0.00%	8.26%		
主要工料指标													
主要工料指标	工料名称	人工(元)	水泥(t)	钢筋(t)	瓷砖(m²)	预拌砂浆(m³)	石材(m³)	钢化玻璃(m²)	防水卷材(m²)	砂土(m³)	商品混凝土(m³)	砌块(千块)	碎石(m³)
	每100m²工料指标	95919.06	2.99	12.439	75.86	8.86	21.31	13.79	69.47	36.05	80.30	3.81	6.01